

Gdańsk 04.04.2017r.

A120-211-35/17/SK

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE 2

Dot.: postępowania nr A120-211-35/17/SK – „ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W GDAŃSKU NA POTRZEBY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU O PROFILU PRAKTYCZNYM”.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164), udziela odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę w dniu 03.04.2017r.

Pytanie 1/1

„Pytanie do zakresu wg załącznika nr 8. Wg poprzedniego zamówienia było 45 miejsc parkingowych w ramach zagospodarowania terenu oraz 55 miejsc w kosztach niekwalifikowanych. Wg nowego zapytania w załączniku nr 8 jest miejsc parkingowych w ramach zagospodarowania terenu oraz 100 miejsc w kosztach niekwalifikowanych. Czy ilość miejsc parkingowych wzrosła o 45 szt. czy w nowym załączniku są zdublowane ilości? Jaką ilość wycenić w ofercie i jaki ma być właściwy zapis tabeli – załącznik nr 8”.

Odpowiedź na pytanie 1/1

W wycenie, należy uwzględnić 100 miejsc parkingowych. Zamawiający uściśla treść Załącznika nr 8 do SIWZ.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji P.zetargowej
STARSZY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
mgr Sławomir Król

Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - postępowanie A120-211-35/17/SK

TABELA ELEMENTÓW ROBÓT

do postępowania o zamówienie publiczne na:

**ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INWESTYCJI PN.: „ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZIAŁU
 MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W GDAŃSKU NA
 POTRZEBY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU O PROFILU PRAKTYCZNYM”**

L.p	Wyszczególnienie	Wartość (bez podatku VAT)
1	2	3
KOSZTY KWALIFIKOWANE		
I	ROBOTY BUDOWLANE	Σ
1	Roboty ziemne	
2	Podbudowa z piasku i betonowa z betonu B-10 gr. 10 cm + folia PE	
3	Płyta fundamentowa żelbetowa gr. 50 cm z betonu np. B-37 W8 z dodatkiem środka uszczelniającego	
4	Pogrubienie płyty fundamentowej w miejscu montażu słupów	
5	Ściany zewnętrzne żelbetowe części podziemnej gr. 24 cm z betonu B-37 W8 z dodatkiem środka uszczelniającego	
6	Ściany wewnętrzne żelbetowe gr. 24 cm z betonu B-37	
7	Ściany wewnętrzne żelbetowe gr. 15 cm z betonu B-37 - szyby wind i wentylacyjne	
8	Schody z płytą, żelbetowe audytorium w budynku	
9	Ściana wewnętrzna przesuwna	
10	Okładziny akustyczne oraz wewnętrzne okładziny z płyt włókno-cementowych	
11	Słupy prostokątne podziemia z betonu B-37	
12	Belki żelbetowe - wsporniki stropu podziemia z betonu B-37	
13	Ściany wewnętrzne murowane silikatowe - poziom piwnicy	
14	Ściany wewnętrzne murowane silikatowe - poziom parteru	
15	Ściany wewnętrzne murowane silikatowe- poziom I piętra	
16	Ściany wewnętrzne murowane silikatowe - poziom II piętra	
17	Ściany wewnętrzne murowane silikatowe - poziom III piętra	
18	Strop żelbetowy nad piwnicami	
19	Strop żelbetowy nad parterem	
20	Strop żelbetowy nad I piętrzem	
21	Strop żelbetowy nad II piętrzem	
22	Strop żelbetowy nad III piętrzem (stropodach)	
23	Schody żelbetowe - klatka schodowa nr 1 i nr 2, balustrady schodowe	
24	Słupy prostokątne z betonu B-37 - parter, I piętro, II piętro, III piętro	
24	Belki żelbetowe, nadproża, podciągi z betonu B-37 - parter, I piętro, II piętro, III piętro	
26	Strop żelbetowy zadaszienia nad wejściem do budynku gr. 20 cm z betonu B-37	
27	Wyposażenie łazienek dla osób niepełnosprawnych	
28	Kłapa dymowa - zakup i montaż	
29	Wycieraczki wewnętrzne do butów	
30	Galanteria łazienkowa	

Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - postępowanie A120-211-35/17/SK

31	Windy	
32	Ściany zewnętrzne żelbetowe, murowane budynku z betonu B-37 gr. 24 cm - parter, I piętro, II piętro, III piętro	
33	Przeszklenia i drzwi zewnętrzne, parapety	
34	Stolarka wewnętrzna drzwiowa	
35	Kabiny sanitarne, osłony żaluzjowe	
36	Ściany zewnętrzne - elewacje	
37	Stropodach - izolacje	
38	Izolacje na płycie piwnic	
39	Sufity podwieszane	
40	Tynk gipsowy ścian i sufitów budynku	
41	Roboty malarskie i tapetowanie	
42	Wykończenie posadzek - piwnica	
43	Wykończenie posadzek - parter	
44	Wykończenie posadzek - I piętro	
45	Wykończenie posadzek - II piętro oraz taras nad dachem auli wraz z podkonstrukcją	
46	Wykończenie posadzek - III piętro	
47	Wykończenie ścian - glazura	
48	Rusztowania zewnętrzne	
49	Wyposażenie	
II	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	Σ
1	Droga wewnętrzna dojazdowa	
2	Droga dojazdowa wewnętrzna - parking	
3	Nawierzchnie chodników i placów wejściowych	
4	Punkt gromadzenia odpadów	
5	Trawnik i zieleń	
6	Parking (45 szt. miejsc parkingowych) , w tym korytowanie z odwozem gruntu z korytowania, profilowanie nawierzchni gruntowej, wykonanie podbudowy z mieszanki - kruszywo 0/31,5 mm gr. 20 cm oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, wibroprasowanej typu tetka, koloru grafitowego, niefazowanej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, linie wyznaczające miejsca postojowe wykonane z kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm koloru szarego, niefazowanej	
7	Krawężniki i obrzeża betonowe	
8	Mury oporowe	
9	Opaska żwirowa	
10	Elementy małej architektury	
11	Tarasy	
III	INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Σ
1	Rozdzielnice i tablice elektryczne	
2	Stacja transformatorowa oraz instalacje energetyczne i teletechniczne zewnętrzne	
3	System BMS i SMS oraz automatyki	
4	Wewnętrzne Linie Zasilające (WLZ)	
5	Oprawy oświetlenie podstawowego, administracyjno-dozorowego, awaryjnego, ewakuacyjnego i zapasowego w budynku	
6	Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP)	
7	Instalacje teletechniczne	
9	Próby i pomiary elektryczne	

Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - postępowanie A120-211-35/17/SK

IV	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI	Σ
1	Wentylacja mechaniczna - kanały wentylacyjne z osprzętem	
2	Zabezpieczenie akustyczne i termiczne, przeciwpożarowe, posadowienie urządzeń	
3	Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne, z automatyką i osprzętem	
4	Klimatyzacja oparta o system układów FRV oraz split (jednostki zewnętrzne, wewnętrzne, orurowanie, piloty przewodowe, sterownik centralny)	
5	Wentylatory	
6	Elektryczne kurtyny grzewcze powietrzne	
V	ZEWNĘTRZNE PRZYŁĄCZA SANITARNE	Σ
1	Przyłącze wodociągowe 110 PE, z robotami ziemnymi, komorą wodomierzową, technologią gniazda wodomierzowego, z podłączeniem, próbami i odbiorem oraz zewnętrzna instalacja wodociągowa	
2	Przyłącze kanalizacji sanitarnej fi. 200-250 mm PVC ze studzienką fi. 1200 mm, z robotami ziemnymi, montażowymi i przyłączeniowymi oraz zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej	
3	Sieci i przyłącze kanalizacji deszczowej fi. 160-200-250-315 mm PVC ze studzienkami fi. 1200 mm, wpustami deszczowymi ulicznymi z robotami ziemnymi, montażowymi i przyłączeniowymi, wraz z lokalnymi zestawami komór rozsączających	
4	Przyłącze do sieci ciepłowniczej	
VI	ZEWNĘTRZNE PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNE, TELEINFORMATYCZNE DO BUDYNKU	Σ
1	Przyłącze do sieci elektroenergetycznej i teleinformatycznej	
VII	INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE	Σ
1	Instalacja wodociągowa	
2	Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej	
3	Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła oraz technologia wody lodowej i węzła cieplnego	
4	Ogrzewanie grzejnikowe, podłogowe i instalacja c.t.	
VIII	PROMOCJA PROJEKTU	Σ
1	Wykonanie i montaż tablicy promocyjnej informacyjnej	
2	Wykonanie i montaż tablicy promocyjnej pamiątkowej na zakończenie budowy	
IX	PRACE PROJEKTOWE	Σ
1	Koszt dokumentacji projektowej	
X	PRACE INNE	Σ
1	Koszt prac innych (nie wyszczególnionych w formularzu, ale ujętych w SIWZ z załącznikami)	
Ogółem KOSZTY KWALIFIKOWANE netto		
Podatek VAT 23%		
Ogółem brutto		
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE		
XI	PARKING (55 szt. miejsc parkingowych)	Σ

Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - postępowanie A120-211-35/17/SK

1	Wykonanie 55 sztuk miejsc parkingowych, w tym korytowanie z odwozem gruntu z korytowania, profilowanie nawierzchni gruntowej, wykonanie podbudowy z mieszanki - kruszywo 0/31,5 mm gr. 20 cm oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, wibroprasowanej typu tetka, koloru grafitowego, niefazowanej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, linie wyznaczające miejsca postojowe wykonane z kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm koloru szarego, niefazowanej	
Ogółem KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE netto		
Podatek VAT 23%		
Ogółem brutto		
KOSZTY KWALIFIKOWANE I NIEKWALIFIKOWANE ŁĄCZNIE netto		
Podatek VAT 23%		
ŁĄCZNIE brutto		
XII	SERWIS I KONSERWACJA	Σ
1	Koszt serwisu i konserwacji (nie mniej niż 1 % łącznej wartości kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych) Netto: Podatek VAT 23%: Łącznie brutto:	
Ogółem KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE netto		-
Podatek VAT 23%		-
Ogółem brutto		-
CENA OFERTY (Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane oraz serwis i konserwacja) ŁĄCZNIE netto		
Podatek VAT 23%		
CENA OFERTY ŁĄCZNIE brutto		

.....
Data

.....
pieczęćka i czytelny podpis Wykonawcy