

PRZEDMIAR INWESTORSKI nr UG-W.FIL.HIS.017

OBIEKT \_\_\_\_\_ WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY  
UNIwersytetu Gdańskiego

ADRES \_\_\_\_\_ GDAŃSK-OLIWA UL. WITA STWOSZA 55.

RODZAJ ROBÓT \_\_\_\_\_ REMONTOWO-BUDOWLANE CPV-45440000-6

INWESTOR \_\_\_\_\_ UNIwersytet Gdański w Gdasku ul.  
Bayskiego nr 8


KOSZTORYS OPRACOWAŁ mgr inż. Teresa Maziarz 2017.03.21

PODSTAWA : KNNRy, KSNRy, KNRy i KALKULACJE INDYWIDUALNE.

DATA : 2017.03.21

ZAMAWIAJĄCY:

UNIwersytet Gdański  
Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

  
mgr inż. Teresa Maziarz  
Upr. bud. Nr 3974/Gd/89

WYKONAWCA :

## Tabela elementów skalonych

PRZEDMIAR INWESTORSKI nr UG-W.FIL.HIS.017

strona 1

Obiekt : WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO  
Rodzaj robót : REMONTOWO-BUDOWLANE CPV-45440000-6

Nr	Opis Elementu Robót	Ilość	J.m.	Cena	Wartość
1.	ROBOTY BUDOWLANE-REMONTOWE-AULA 1.43	1.000	KPL		
2.	ROBOTY-REMONTOWE- WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ P.POZ. Z OSIECZNICA W POM. 2.48	1.000	KPL		
3.	NAPRAWA BALUSTRAD W HOLLACH I NA KLATKACH SCHOD.	1.000	KPL		
4.	REMONT CZĘŚCI OKIENNYCH KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU "A"	1.000	KPL		

UNIWERSYTET GDAŃSKI  
Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

mgr inż. Teresa Maziarz  
Upr. bud. Nr 3974/Gd/69

Obiekt : WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO  
 Rodzaj robót : REMONTOWO-BUDOWLANE CPV-45440000-6

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez VAT	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7

## ELEMENT 1. ROBOTY BUDOWLANE-REMONTOWE-AULA 1.43

1.		DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH SIEDZISK AUDYTORYJNYCH W AULI 1.43 285*0.2 = 57.000 RAZEM = 57.000	r-g	57.000		
2.	0211-0100	KNR 4-01 Skucie nierówności betonu, o głębokości skucia - do 1 cm, na ścianach lub podłogach 23*0.10*13,00 = 29.900 RAZEM = 29.900	m2	29.900		
3.	0402-0200	KNNR 3 Uzupełnienia stropów Kleina, o grubości sklepienia - 1/2 c., o pow. do 5,0 m2, przy zastosowaniu belek stalowych o masie 20 kg/m - ANALOGIA ZAMONTOWANIE PŁASKOWNIKÓW STALOWYCH O SZEROKOŚCI 10 CM I DŁ. 13 MB DO POSADZKI POD SIEDZISKA 13*0.10*23 = 29.900 RAZEM = 29.900	m2	29.900		
4.	0807-0200	KNR 4-01 Naprawa stopni schodowych obłożonych masą lastryko, o powierzchni naprawianej w jednym miejscu - ponad 1,0 do 3,0 dm2- ANALOGIA - NAPRAWA MIEJSC W POSADZCE PRZEWIERCONYCH POD MONTAŻ PŁASKOWNIKÓW WZMACNIAJĄCYCH MIEJSCA NA MONTAŻ SIEDZISK 23*6 = 138.000 RAZEM = 138.000	szt.	138.000		
5.	0601-0100	KNNR 3 Odbicie tynków z zaprawy wap. lub cem.- wap., bez względu na rodzaj podłoża i wielkość powierzchni, na - ścianach, filarach i pilastrach 0.50*0.50*2*2 = 1.000 RAZEM = 1.000	m2	1.000		
7.	0701-0400	KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien lub drzwi balkonowych (bez ceny okna i materiałów innych) - okien zespolonych 1.17*0.58*2 = 1.357 RAZEM = 1.357	m2	1.357		
8.	0707-0300	KNR 4-01 Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na podłożu po obsadzonych puszkach, wylącznikach oraz hakach, wspornikach itp.	szt.	8.000		
9.	0807-0400	KNNR 3 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek - mechaniczne ocyklinowanie posadzek w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	320.000		
10.	0816-0400	KNR 4-01 Ocyklinowanie oraz zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczulek - ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym ANALOGIA- SZPACHLOWANIE SZCZELIN PARKIETU	m2	320.000		
11.	0816-0400	KNR 4-01 Ocyklinowanie oraz zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczulek - ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m2	320.000		
12.	1111-0800	KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietów- LAKIER PODKLADOWY X 1 + LAKIER DO DREWNA X 3	m2	320.000		

Obiekt : WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO  
 Rodzaj robót : REMONTOWO-BUDOWLANE CPV-45440000-6

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez VAT	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
13.	1209-1600	KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzewiowych, pasy o szerokości do 20cm uprzednio malowane- ANLOGIA MAŁOWANIE COKOŁÓW	m	105.000		
14.	0806-0150	KNNR 3 Wymiana posadzek z wymianą podłoża, z deszczulek - bukowych kl. I o grub. 22 mm	m2	32.000		
15.	Kalkulacja	kalkulacja własna - DOSTAWA NOWYCH SIEDZISK DO AULI 1.43	szt.	300.000		
16.	Kalkulacja	0alkulacja własna - MONTAŻ NOWYCH SIEDZISK DO WZMOCNIONEJ POSADZKI	szt.	300.000		
1.1.	0801-0500	KNNR 3 Rozebranie podłóg i posadzek drewnianych - posadzek z deszczulek nadających się do ponownego wbudowania	m2	320.000		
1.2.	0815-0800	KNR 4-01 Wymiana listew przyściennych z drewna iglastego i pojedynczych deszczulek - listew przyściennych $18*2+17*2-1.40-1.00*2 = 66.600$ RAZEM = 66.600	m	66.600		
1.3.	0809-0100	KNNR-W 3 Wyrównanie podłożu betonowych poprzez - frezowanie $13*23*0.10 = 29.900$ RAZEM = 29.900	m2	29.900		
1.4.	1107-0410	KNNR-W 3 Wymiana w stolarcze z PVC szyb zespolonych 1-komorowych 2x4 mm, o powierzchni - do 1,0 m2 $1.00*1.00 = 1.000$ RAZEM = 1.000	m2	1.000		
1.5.	0604-0101	ZKNR C-2.1 Jastrzych cementowy, warstwa kontaktowa z zaprawy Ceresit CN 83	m2	320.000		
1.6.	0605-0103	ZKNR C-2.1 Posadzka samopoziomująca z zaprawy Ceresit CN 72 grub. do 2 mm, z emulsją elastyczną Ceresit CC 83	m2	320.000		
1.7.	0612-0211	ZKNR C-2.1 Układanie na przygotowanym podłożu parkietu bukowego o grub. 22 mm, kl. I na kleju Thomsit P 600, przy ilości deszczulek 29-40 szt./m2	m2	288.000		
1.8.	1013-0100	KNNR-W 3 Zabezpieczenie podłóg - folią	m2	320.000		
1.9.	Kalkulacja	kalkulacja własna - DOSTAWA STOLARKI OKIENNEJ PCV O WYMIARACH 117cm x58 cm	szt.	2.000		

#### ELEMENT 2. ROBOTY-REMONTOWE- WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ P.POZ. Z OŚCIEZNICA W POM. 2.48

17.	0354-0800	KNR 4-01 Wykucie z muru - ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. ponad 2 m2	m2	2.000		
18.	Kalkulacja	kalkulacja własna - DOSTAWA STOLARKI DRZWIOWEJ P. POŻ DLA POMIESZCZENIA 2.48	kpl	1.000		
19.	Kalkulacja	kalkulacja własna - OBRÓBKĘ STOLARKI DRZWIOWEJ P. POŻ W POM NR 2.48 WRAZ Z WŁACZENIEM DO SYSTEMU P.POZ.	kpl	1.000		
20.	0703-0601	KNNR 3 Wymiana drzwi stalowych - rozwieranych przeciwpożarowych	m2	2.000		

#### ELEMENT 3. NAPRAWA BALUSTRAD W HOLLACH I NA KLATKACH SCHOD.

21.	0703-0200	KNNR 3 Naprawa elementów kowalsko - ślusarskich - balustrad schodowych, balkonowych średnio ozdobnych-ANALOGIA WZMOCNIENIE BALUSTRAD SCHODOWYCH POPRZEC DODANIE MOCOWAŃ $6.00*1.20*6 = 43.200$ RAZEM = 43.200	m2	43.200		
22.	0320-0900	KNR 4-01 Obsadzenie balustrady stalowej - w ścianach i podłożach betonowych (bez wartości balustrady)	szt.	16.000		

Obiekt : WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO  
 Rodzaj robót : REMONTOWO-BUDOWLANE CPV-45440000-6

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez VAT	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
		4*2*2 = 16.000 RAZEM = 16.000				

## ELEMENT 4. REMONT CZĘŚCI OKIENNYCH KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU "A"

23.	0322-0100	KNR 4-01 Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegieł lub podłożach betonowych - wsporników lub haków zawiasowych (bez wartości wspornika lub haka) 4*2*2 = 16.000 RAZEM = 16.000	szt.	16.000		
24.	0601-0100	KNNR 3 Odbicie tynków z zaprawy wap. lub cem.-wap., bez względu na rodzaj podłoża i wielkość powierzchni, na - ścianach, filarach i pilastrach 2*2*0.50*4 = 8.000 RAZEM = 8.000	m2	8.000		
25.	0709-0500	KNR 4-01 Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, o pow. uzupełnienia w jednym miejscu do 0,5 m2, na - ścianach	szt.	16.000		
26.	0704-0300	KNR 4-01 Powlekanie i wypełnianie oczek siatki ciętociągniętej zaprawą cementową - wypełnienie oczek siatki	m2	8.000		
27.	0704-0100	KNR 4-01 Powlekanie i wypełnianie oczek siatki ciętociągniętej zaprawą cementową - powlekanie siatki	m2	8.000		
28.	Kalkulacja	kalkulacja własna - MONTAŻ DODATKOWYCH WZMOCNIEŃ STAŁOWYCH NA CZĘŚCIACH OKIENNYCH KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU "A"		16.000		
29.	0605-0403	KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, na wysokości - przy malowaniu klatek schodowych 4*2*3*1.20 = 28.800 RAZEM = 28.800	m2	28.800		

UNIwersytet Gdański  
 Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

mgr inż. Teresa Mazur  
 Upr. bud. Nr 3974/Gd.89