

A120-1328/17/PJ

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA****ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 1**

Dot.: postępowania nr A120-211-122/17/PJ – **Wykonanie robót remontowych w budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego położonego w Gdańsku przy ul. Bielańskiej 5 wraz ze świadczeniem usługi serwisu, przeglądów i konserwacji stolarki okiennej, w okresie udzielonej gwarancji.**

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164), udziela odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę w dniu 10.08.2017r.

**Pytanie 1/1**

*„Proszę o załączenie zestawienia okien z rysunkami oraz podaniem ilości, rodzaju, koloru itp. danymi. Załączona dokumentacja rysunkowa jest niezgodna z przedmiarami i nie pozwala na rzetelną wycenę. Zestawienie tabelaryczne znajdujące się w Opisie przedmiotu zamówienia jest z kolei niezgodne zarówno z dokumentacją rysunkową jak i przedmiarami. Mamy trzy wersje ilościowe wzajemnie się wykluczające”.*

**Odpowiedź na pytanie 1/1**

Zamawiający przedstawia: Zestawienie stolarki okiennej – do wymiany. Oznaczenia stolarki na rysunkach elewacji. Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca przed przystąpieniem do robót dokonuje pomiarów z natury.

Kolory, kształty, podział – identyczny z istniejącymi.

Materiał, wykonanie, sposób otwierania – zgodnie z opisem OPZ i ST.

**Budynek - część A****Elewacja frontowa**

Stolarka aluminiowa – materiał jak w ST i OPZ

O A1A - w jednym otworze okiennym trzy skrzydła, rozdzielone żelbetowymi słupkami, o przybliżonych wymiarach – 2 skrzydła po ok. 0,45 x 2, 8 m i 1 skrzydło ok. 1,4 x 2, 8 m - ilość 6 zestawów, tj. 6 sztuk dużych i 12 sztuk małych.

OA2A - w jednym otworze okiennym trzy skrzydła, rozdzielone żelbetowymi słupkami, o przybliżonych wymiarach – 2 skrzydła po ok. 0,45 x 1, 4 m i 1 skrzydło ok. 1,4 x 1, 4 m - ilość 10 zestawów tj. 10 sztuk dużych i 20 sztuk małych.

OA3A – przybliżone wymiary ok. 1,5 x 0,7 m – szt. 5

OAA4A – antywłamaniowe – zgodnie z opisem ST i OPZ - przybliżone wymiary ok. 1,3 x 1,4 m – szt. 2

**Elewacja boczna i od dziedzińca**

OAA5A - antywłamaniowe – zgodnie z opisem ST i OPZ - przybliżone wymiary ok. 2,4 x 1,7 m – szt. 5

OAA6A - antywłamaniowe – zgodnie z opisem ST i OPZ - przybliżone wymiary ok. 1,5 x 1,7 m – szt. 2

OA7A - w jednym otworze okiennym trzy skrzydła, rozdzielone żelbetowymi słupkami, o przybliżonych wymiarach – 2 skrzydła po ok. 0,45 x 1, 25 m i 1 skrzydło ok. 1,3 x 1, 25 m - ilość 7 zestawów tj. 7 sztuk dużych i 14 sztuk małych ( 5+ 2 na elewacji od strony rzeki).

OAA11A- antywłamaniowe – zgodnie z opisem ST i OPZ - przybliżone wymiary ok. 1,0 x 1,0 m – szt. 1

**Elewacja od strony rzeki**

OA8A – przybliżone wymiary ok. 1,0 x 1, 2 m – szt. 3

OA9A – przybliżone wymiary ok. 1,0 x 2,0 m – szt. 3

**Okna drewniane**

ODA10A - antywłamaniowe – zgodnie z opisem ST i OPZ - przybliżone wymiary ok. 1,8 x 2,4 m –

szt. 3

Budynek - **część B**

OD1B- przybliżone wymiary ok. 1,2x 1,2 m – szt. 1

Budynek – **część C**

Stolarka aluminiowa – materiał zgodnie z opisem ST i OPZ

OA1C - przybliżone wymiary ok. 1,9 x 1,9 m – szt. 11

Stolarka PCV – materiał zgodnie z opisem ST i OPZ

OP2C - przybliżone wymiary ok. 1,3 x 1,9 m – szt. 21

OP3C - przybliżone wymiary ok. 1,3 x 1,0 m – szt. 3

Z. U.P.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Komisji P.zetargowej

STARSZY SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych

mgr Sławomir Król