



UNIWERSYTET GDAŃSKI

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH



Postępowanie nr A120-211-149/18/PJ

Gdańsk, dnia 21.09.2018 r.

L.dz. A120-1760/18/PJ

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW  
zestaw nr 1**

**Dotyczy:** postępowania nr A120-211-149/18/PJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie zadania pn. „Budowa Nadmorskiej Leśniczówki przy ul. Portowej w Helu, działki nr 110/4 i 111/3” wraz ze świadczeniem usług pielęgnacji zieleni oraz serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich systemów, instalacji i urządzeń w okresie udzielonej gwarancji

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę w dniu 19.09.2018 r., Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Zgodnie z dokumentacją projektową ściana warstwowa leśniczówki składa się z elementów tj. pustak ceramiczny, wełna mineralna, cegła klinkierowa elewacyjna – z rysunków wykonawczych wynika, że cegła oparta ma być na konsolach systemowych. Proszę o dołączenie projektu wykonawczego sposobu zamocowania cegły elewacyjnej.	Prace należy wykonać zgodnie z rysunkami i opisem zamieszczonym w architektonicznym projekcie wykonawczym. Wykonawca dobiera konkretny system mocowania na konsolach, z zachowaniem ich ilości na jednostkę powierzchni muru, opisanych dla wybranego przez Wykonawcę systemu przedstawionego Inwestorowi we wniosku materiałowym.
2.	Z rysunków wykonawczych nie wynika, czy stolarka okienna mocowana ma być na konsolach systemowych poza lico muru. Proszę o potwierdzenie. Jeśli tak proszę o zaproponowanie systemu konsol oraz określenia na jaką odległość ma być wysunięta stolarka okienna poza lico muru.	Montaż stolarki okiennej należy wykonać zgodnie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznego projektu wykonawczego. Dobór systemu konsol do mocowania stolarki okiennej dokona Wykonawca na etapie realizacji, przedstawiając konkretne rozwiązanie we wniosku materiałowym. Architektoniczny projekt wykonawczy nie przewiduje wysunięcia stolarki okiennej poza lico muru zewnętrznego.
3.	Proszę o przedstawienie detalu wykończenia przestrzeni powstałej pomiędzy cegłą elewacyjną a zainstalowaną stolarką okienną. Czy ma być to taśma rozprężna? Czy trzeba zastosować maskownice? Czy ma pozostać pusta przestrzeń? Niezbędny jest projekt wykonawczy zakotwienia elewacji z cegły elewacyjnej wraz z niezbędnymi detalami.	Przeźnię pomiędzy cegłą elewacyjną klinkierową a zamontowaną stolarką okienną jest wypełniona (zgodnie z architektonicznym projektem wykonawczym) wełną mineralną. Konkretny system zakotwienia ścianki elewacyjnej z cegły klinkierowej przedstawi Wykonawca na etapie realizacji we wniosku materiałowym.

**Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie: termin składania ofert do dnia 27.09.2018 r. do godz.12:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2018 r. o godz. 12:30.**

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

STARSZY SPRAWOZDAWCA  
dz. zamówień publicznych  
*[Podpis]*  
mgr Paulina Jedzyczyk