

**Postępowanie nr A120-211-14/19/PJ**

Gdańsk, dnia 29.03.2019 r.

L.dz. A120-478/19/PJ

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
zestaw nr 1**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-14/19/PJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie robót remontowych w budynku Wydziału Filologicznego i Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 55 wraz ze świadczeniem usług serwisu, przeglądów i konserwacji, w okresie udzielonej gwarancji

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę w dniu 28.03.2019 r., Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Ze względu na przedmiot zamówienia w formule „wybuduj”, w której to dokumentacja techniczna jest dokumentem nadrzędnym, zwracamy się z pytaniem, czy zaistniałe w dokumentacji roboty budowlane, takie jak: rozbiórka odcinka lady w szatni, demontaż ślusarki stalowej przeszklonej, wymiana stolarki - witryna W-1, wykonanie otworu w ścianie zewnętrznej – które nie są zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien zawrzeć w wycenie prac budowlanych? Jeśli tak to prosimy o podanie wymiarów.	Wymienione roboty nie wchodzą w zakres prac objętych przedmiotowym postępowaniem.
2.	W przedmiocie zamówienia do SIWZ pkt. II jest mowa o wzmocnieniu osadzenia i uszczelnieniu okien, natomiast na rysunku technicznym dany zakres prac nie jest wskazany, co powoduje, że nie ma również podanych wymiarów. Prosimy o sprecyzowanie zakresu oraz lokalizacji prac, a w szczególności o podanie wymiarów wskazanych okien.	Zamawiający przekazuje rysunki wskazujące lokalizację klatki schodowej K-2 w budynku „B” Wydziału Filologicznego i Historycznego UG (załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi). Należy wykonać wzmocnienie istniejącej stolarki PCV na klatce schodowej K-2 dla dwóch zestawów okien, przy czym remont części okiennej klatki schodowej w budynku „B” obejmuje: - usztywnienie i wzmocnienie istniejącej stolarki okiennej PCV. Należy zastosować profile aluminiowe powlekane o przekroju 65 mm x 45 mm o kolorystyce białej wraz z nakładką. Ilość ww. profili : 2,65 mb x 3 szt. x 2 x 3 =47,70 mb.



UNIwersytet GDAŃSKI



DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Postępowanie nr A120-211-14/19/PJ

3.	W związku z zapisem SIWZ pkt. XVI. pkt. 7, ppkt. 4 dot. załączenia kosztorysu ofertowego do umowy, wskazujemy, iż w przedmiarze robót elektrycznych poz. 1- Demontaż przewodów kabelkowych, opraw i osprzętu ma jednostkę miary – metr, powinno być – komplet. Prosimy o sprecyzowanie jednostki oraz ilości.	Jednostką ma być kpl 1.
4.	Przedmiar robót elektrycznych – poz. 3 Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 2-5- kg z konstrukcją – rozdzielnica E,AV – proszę o wskazanie co ma zawierać/być w skrzynce, ze względu na to, że Zamawiający nie sprecyzował specyfikacji w tym zakresie.	Wyposażenie tablicy: wyłącznik główny, lampki kontrolne 3 szt., wyłączniki instalacyjne typu s-ka 6 szt. , wyłącznik różnicowoprądowy 30mA szt. 3
5.	Przedmiar robót elektrycznych – poz. 6 Montaż opraw oświetleniowych ze źródłem LED – prosimy o wskazanie, jaka moc i jakie oprawy oświetleniowe.	Należy zastosować oprawy oświetleniowe LED, IP40/840/46W w suficie podwieszonym moduł 600x600.
6.	Przedmiar robót elektrycznych – poz. 7 Montaż puszek podłogowych z wyposażeniem – HDMI + VGA/audio + 4 gniazda 230V – prosimy o podanie specyfikacji puszek (systemowa, ..).	Puszki przeznaczone do podłogi podniesionej wykonanej z paneli podłogowych.
7.	W świetle zadanych pytań, zwracamy się z prośbą o wskazanie nadrzędności dokumentów.	Zgodnie z pkt 6 rozdz. III SIWZ „Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w którymkolwiek dokumencie uważa się za obowiązujące. Wszystkie dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się.”

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż zdjęcia umieszczone w dokumentacji przetargowej pokazują wymagany kształt foteli w Sali nr 1.48.

Sufit w Sali nr 1.48 jest wykonany z paneli o wymiarach 60cmx60cm, ze sprasowanej wełny mineralnej o grubości 15 mm (typ Rockfon, Polar, Saphir), i taki sufit należy odtworzyć i uzupełnić.

Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie: termin składania ofert do dnia 03.04.2019 r. do godz.12:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2019 r. o godz. 12:30.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej



mar Paulina Jędrzejczyk