

PRZEDMIAR INWESTORSKI nr DS 10ROB.REM2019

CPV 45400000-1, CPV 45440000-3, CPV 45450000-6,

ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU DOMU
STUDENCKIEGO NR 10

OBIEKT _____ DOM STUDENCKI NR 10

ADRES _____ GDANSK UL. MACIERZY SZKOLNEJ NR 4

RODZAJ ROBÓT _____ ROBOTY REMONTOWE

INWESTOR _____ UNIWERSYTET GDASKI W GDANSKU


KOSZTORYS OPRACOWAŁ _____ mgr inż. Teresa Maziarz

2019.03.08

PODSTAWA : KSNRy, KNNRy, KNRy i KALKULACJE INDYWIDUALNE

DATA : 2019.03.14

ZAMAWIAJĄCY:

UNIWERSYTET GDANSKI
Starszy inspektor Biura Inwestorskiego

mgr inż. Teresa Maziarz
Ucz. bud. Nr 3974/Cd/69

WYKONAWCA :

Objekt : DOM STUDENCKI NR 10
Rodzaj robót : ROBOTY REMONTOWE

Nr	Opis Elementu Robót	Ilość	J.m.	Cena	Wartość
1.	ROBOTY REMONTOWE W 34 KOMPLETACH T.J.(WEZŁACH, POKOJACH I ŁAZIENKACH) DS. 10	1.000	KPL		
2.	ROBOTY REMONTOWE WYKONANIE I MONTAZ ODBOJNIC PRZY TAPCZANACH W POKOJACH DS-u	220.000	KPL		

UNIwersYTET GDANSKI
Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

mgr inż. Teresa Alczak
Uor. bud. Nr 3974/Cd/69

Obiekt : DOM STUDENCKI NR 10
 Rodzaj robót : ROBOTY REMONTOWE

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez VAT	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 01163/19/1 BITM

ELEMENT 1. ROBOTY REMONTOWE W 34 KOMPLETACH TJ.(WEZŁACH, POKOJACH I ŁAZIENKACH) DS. 10

1.	1204-0800	KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni starych tynków pod malowanie - emulsyjne (z poszpachlowaniem nierówności - sfalowań)- W 34 WEZŁACH $34*1.50*3.87+34*3.31*3.84+$ $34*2.39*3.84+34*1.50*1.93+$ $34*0.95*0.95+34*2*1.50*2.50+$ $34*3.87*2*2.50+34*2*3.31+$ $34*2*3.84+34*2*2.39+34*2*3.84+$ $34*0.10*1.50*2+34*2*0.10*1.93 = 2916.741$ RAZEM = 2916.741	m2	2916.741		
2.	0802-0600	KNNR 2 Jednowarstwowe gładzie gipsowe na - ścianach i sufitach -W 34 WEZŁACH TJ.34 PRZEDPOKOJACH,30 ŁAZIENKACH ORAZ W POKOJACH (A+B) TJ.34 POKOJACH,MIEJSCOWO- NAPRAWA PODZIURAWIONYCH ŚCIAN ORAZ SUFITÓW W ŁAZIENKACH, $2916.741*0.20 = 583.348$ RAZEM = 583.348	m2	583.348		
3.	0701-0800	KNR 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych, z zaprawy - cem.-wap., na stropach o pow. odbicia do 5 m2 $1.50*1.93*4 = 11.580$ RAZEM = 11.580	m2	11.580		
4.	0711-2100	KNR 4-01 Uzupelnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupelnienia - ponad 2m2 do 5 m2, na stropach z betonu, zagruntowanych siatek lub płyt wiór.-cem.	m2	11.580		
5.	0601-0100	KNNR 3 Odbicie tynków z zaprawy wap. lub cem.-wap., bez względu na rodzaj podłoża i wielkość powierzchni, na - ścianach, filarach i pilastrach $1907,434*0.05 = 95.372$ RAZEM = 95.372	m2	95.372		
6.	0602-0100	KNNR 3 Uzupelnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m2, na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiór.-cem., zagruntowanych siatkach, z zaprawy -z ciasta wap.	m2	95.372		
7.	1013-0100	KNNR-W 3 Zabezpieczenie podłóg - folią	m2	1009.307		
8.	1215-0400	KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich - okien zespolonych $4.70*34 = 159.800$ RAZEM = 159.800	m2	159.800		
9.	1215-0800	KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich - posadzek lastrykowych i betonowych	m2	1009.307		
10.	1204-0202	KNR 4-01 Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami - lateksowymi $2916.741-1009.307 = 1907.434$ RAZEM = 1907.434	m2	1907.434		
12.	1204-0102	KNR 4-01 Dwukrotne malowanie starych tynków sufitów farbami - lateksowymi $34*1.50*3.87+34*3.31*3.84+$ $34*2.39*3.84-34*0.95*0.95+$ $34*1.50*1.93 = 1009.307$ RAZEM = 1009.307	m2	1009.307		

UNIWERSYTET GDAŃSKI
 Starszy Inspektor ds. kosztów inwestycyjnych

mgr inż. Teresa Mianek
 Upr. bud. Nr 3974/Gd/69

ELEMENT 2. ROBOTY REMONTOWE WYKONANIE I MONTAZ ODOJNIC PRZY TAPCZANACH W POKOJACH DS-u

11.	Kalkulacja	kalkulacja własna - MONTAZ ODOJNIC WYKONANYCH Zszt PITY MDF O WYMIARACH 220 CM x 80 CM		220.000		
-----	------------	---	--	---------	--	--

Obiekt : DOM STUDENCKI NR 10
Rodzaj robót : ROBOTY REMONTOWE

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez VAT	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7

UNIWERSYTET GDAŃSKI
Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

[Signature]
mgr inż. Teresa Kł...
Ucz. Bud. Nr 397a/Cd/69