

---

## **PRZEDMIAR ROBÓT CZĘŚĆ BUDOWLANA Dostosowanie pomieszczeń 301 i 302 na potrzeby pracowni spektrometrii mas.**

NAZWA INWESTYCJI : Roboty Remontowe w budynku Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego, część II,  
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Abrahama  
INWESTOR : Uniwersytet Gdański  
ADRES INWESTORA : Gdańsk Ul. Bażyńskiego 8  
DATA OPRACOWANIA : 15.04.2019

---

## PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			<b>ADAPTACJA POMIESZCZEŃ 301 I 302 NA POTRZEBY SPEKTROMETRU MAS</b>			
d.1	KNR-W 2-02 2701-01 CPV 45432210-9	B-00; B-03	Analogia. Demontaż sufitu podwieszanego na konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi.	m <sup>2</sup>		
			16.25+19.21	m <sup>2</sup>	35.460	
					<b>RAZEM</b>	<b>35.460</b>
d.1	KNR 4-03 1001-07 CPV 45111300-1	B-00; B-01	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
			4.00*10	m	40.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
d.1	KNR 4-01 0705-01 CPV 45410000-4	B-00; B-02	Analogia.naprawa tynku w miejscach wykutych bruzd pod przewody elektryczne.	m		
			4.00*10	m	40.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
d.1	KNR-W 2-02 2011-02 CPV 454541000-4	B-00; B-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
			4.00*10*0.30	m <sup>2</sup>	12.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
d.1	KNR-W 2-02 1510-06 CPV 45442100-8	B-00; B-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
			5.00*2+3.77*2-(1.10*2.10+1.20)+5.00*2+3.20-(1.10*2.10)+0.40*3	m <sup>2</sup>	26.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>26.120</b>
d.1	KNR-W 2-02 2701-01 B-05 CPV 45432210-9	B-00; B-03	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
			16.25+19.21	m <sup>2</sup>	35.460	
					<b>RAZEM</b>	<b>35.460</b>
d.1	KNR 2-02 1505-03 CPV 45111300-1	B-00; B-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
			16.25+19.21	m <sup>2</sup>	35.460	
					<b>RAZEM</b>	<b>35.460</b>