
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pom 301 i 302
ADRES INWESTYCJI : Wydział Biotechnologii Gdańsk ul. Abrahama
INWESTOR : Uniwersytet Gdański
ADRES INWESTORA : . Gdańsk ul. Abrahama
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Struzik
DATA OPRACOWANIA : 15.02.2019

Poziom cen : I kw. 2019 ceny średnie

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

INWESTOR :

WYKONAWCA :

Data opracowania
15.02.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty elektryczne KALKULACJA KOSZTÓW ST 1/03/E/AS/2019.					
1	KSNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych ze źródłem światła 2xPL-c/4P w sufitach podwieszonych 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
2	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy 6	wyp. wyp.	 6.000	
				RAZEM	6.000
3	KSNR 5 0307-04	Linie zasilające prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania wykonywane przewodami kabelkowymi typu UPT 4x2x0,5l 188	m m	 188.000	
				RAZEM	188.000
4	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z 12	wyp. wyp.	 12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR AT-14 0107-02	Montaż kpl. gniazd 2x RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar pomiar	 3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 12	prób. prób.	 12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR AT-14 0111-01	Wykonanie pomiarów instalacji strukturalnej zgodnie z przepisami 6	pomiar pomiar	 6.000	
				RAZEM	6.000