

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie
45432113-9 Kładzenie parkietu

NAZWA INWESTYCJI : Sala gimnastyczna w budynku Administracji- wymiana posadzki, roboty malarskie
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Bażyńskiego 1a
INWESTOR : Uniwersytet Gdański
ADRES INWESTORA : 80-309 Gdańsk ul. Bażyńskiego 8
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jolanta Łagocka Małgorzata Piątkowska
DATA OPRACOWANIA : 29.03.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.03.2019

Data zatwierdzenia



Starszy Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego
mgr inż. arch. Małgorzata Piątkowska
nr upraw. 3658/Gd/88

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4540000-1		Wymiana podłogi w sali gimnastycznej			
1	KNR 4-01	3/02/2019/MP	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów i oczyszczenie deszczulek z rozbiórki, z posegregowaniem i powiązaniem - rozebranie posadzek	m ²		
d.1	0816-06		24,00*12,00	m ²	288,000	
					RAZEM	288,000
2	ZKNR C-2.1	3/02/2019/MP	Ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), przy ilości deszczulek 20-28 szt./m ² , z drewna - dębowego lub jesionowego o grub. 22 mm, kl. I, na kleju	m ²		
d.1	0612-01 04		288,0	m ²	288,000	
					RAZEM	288,000
3	ZKNR C-2.1	3/02/2019/MP	Montaż cokołów przyściennych z drewna - dębowego lub jesionowego	m		
d.1	0613-05 02		(24,0+12,0)*2	m	72,000	
					RAZEM	72,000
4	KNR 4-01	3/02/2019/MP	Dwukrotne malowanie emaliami ftalowymi pasów (cokołów), o wysokości - do 20 cm - malowanie linii wytyczających boiska	m		
d.1	1207-02 01 analogia		310	m	310,000	
					RAZEM	310,000
5		3/02/2019/MP	Demontaż i ponowny montaż drabinek sportowych na ścianach	m ²		
d.1	kałk. własna		1,80*3,05*19	m ²	104,310	
					RAZEM	104,310
6	KNR 4-01	3/02/2019/MP	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - skrzyniowymi do 5 t - gruzu spryzmowanego	m ³		
d.1	0108-09		8,70	m ³	8,700	
					RAZEM	8,700
7	KNR 4-01	3/02/2019/MP	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 5 t	m ³		
d.1	0108-10		Krotność = 15 8,70	m ³	8,700	
					RAZEM	8,700
2	45442100-8		Roboty malarskie w sali nr 63			
8	KNR 4-01	3/02/2019/MP	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na - ścianach, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet	m ²		
d.2	0713-01		52,0	m ²	52,000	
					RAZEM	52,000
9	KNR 4-01	3/02/2019/MP	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na - stropach, biegach i spocznikach, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet	m ²		
d.2	0713-02		24,0	m ²	24,000	
					RAZEM	24,000
10	KNNR 2	3/02/2019/MP	Jednowarstwowe gładzie gipsowe na - ścianach i sufitach	m ²		
d.2	0802-06		52,0+24,0	m ²	76,000	
					RAZEM	76,000
11	KNR-SEK 2-	3/02/2019/MP	Malowanie tynków wewnętrznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi - dwukrotne farbą lateksową	m ²		
d.2	02 1516-01 20		76,0	m ²	76,000	
					RAZEM	76,000
12	KNNR-W 3	3/02/2019/MP	Zabezpieczenie podłóg - folią	m ²		
d.2	1013-01		30	m ²	30,000	
					RAZEM	30,000