

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45431000-7 Kładzenie płytek  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Baza Studencka UG - Roboty remontowe, malarskie, posadzkowe  
ADRES INWESTYCJI : Borucino  
INWESTOR : Uniwersytet Gdański  
ADRES INWESTORA : 80-309 Gdańsk ul. Bażyńskiego 8  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jolanta Łagocka Małgorzata Piątkowska  
DATA OPRACOWANIA : 20.02.2019

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.02.2019

Data zatwierdzenia

Starszy inspektor  
Nadzoru inwestorskiego  
*mgr inż. arch. Małgorzata Piątkowska*  
nr upr. 3658/Gd/89

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 45432110-8</b>						
<b>Wymiana posadzek w pomieszczeniach Bazy Studenckiej</b>						
1	KNNR 3 d.1 0801-07	1/02/2019/ MP	Zerwanie posadzek z - tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
			110,37	m <sup>2</sup>	110,370	
					<b>RAZEM</b>	<b>110,370</b>
2	KNR 4-01 d.1 0212-01	1/02/2019/ MP	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych, o grubości - do 15 cm	m <sup>3</sup>		
			110,37*0,07	m <sup>3</sup>	7,726	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,726</b>
3	KNR 2-02 d.1 1101-01	1/02/2019/ MP	Podkłady betonowe z betonu zwykłego - C8/10, na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
			110,37*0,05	m <sup>3</sup>	5,519	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,519</b>
4	KNR 2-02 d.1 0609-03 43 analogia	1/02/2019/ MP	Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych EPS 100-038, grub. 4 cm, na - suchu jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
			110,37	m <sup>2</sup>	110,370	
					<b>RAZEM</b>	<b>110,370</b>
5	KNNR 2 d.1 0604-01 analogia	1/02/2019/ MP	Wykonanie izolacji z folii polietylenowej	m <sup>2</sup>		
			110,37	m <sup>2</sup>	110,370	
					<b>RAZEM</b>	<b>110,370</b>
6	KNR 2-02 d.1 1106-07	1/02/2019/ MP	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową Rabitza	m <sup>2</sup>		
			110,37	m <sup>2</sup>	110,370	
					<b>RAZEM</b>	<b>110,370</b>
7	KNNR 2 d.1 1202-01	1/02/2019/ MP	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, o grubości - 20 mm, zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
			110,37	m <sup>2</sup>	110,370	
					<b>RAZEM</b>	<b>110,370</b>
8	KNNR 2 d.1 1203-02 44	1/02/2019/ MP	Posadzki z układanych metodą regularną płytek z kamieni sztucznych - gresowych szklwionych, o wym. 30x30 cm, na zaprawie klejowej do gresu	m <sup>2</sup>		
			110,37	m <sup>2</sup>	110,370	
					<b>RAZEM</b>	<b>110,370</b>
9	KNR 4-01 d.1 0713-01	1/02/2019/ MP	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na - ścianach, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet	m <sup>2</sup>		
			153,5	m <sup>2</sup>	153,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>153,500</b>
10	KNR 2-02 d.1 1120-02 06	1/02/2019/ MP	Cokoliki wysokości 10 cm z płytek gresowych układanych metodą zwykłą, z przecieraniem płytek - szklwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu	m		
			116,38	m	116,380	
					<b>RAZEM</b>	<b>116,380</b>
11	KNR 4-01 d.1 0713-02	1/02/2019/ MP	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na - stropach, biegach i spocznikach, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet	m <sup>2</sup>		
			65,0	m <sup>2</sup>	65,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>65,000</b>
12	KNR-SEK 2- d.1 02 1516-01 10	1/02/2019/ MP	Malowanie tynków wewnętrznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi - dwukrotnie farbą emulsyjną, akrylową	m <sup>2</sup>		
			307,10+130,17	m <sup>2</sup>	437,270	
					<b>RAZEM</b>	<b>437,270</b>
13	KNR 4-01 d.1 0108-09	1/02/2019/ MP	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - skrzyniowymi do 5 t - gruzu spryzmowanego	m <sup>3</sup>		
			11,0	m <sup>3</sup>	11,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
14	KNR 4-01 d.1 0108-10	1/02/2019/ MP	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 5 t Krotność = 15	m <sup>3</sup>		
			11,0	m <sup>3</sup>	11,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
15	d.1 kalk. własna	1/02/2019/ MP	Utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki	t		
			19,8	t	19,800	
					<b>RAZEM</b>	<b>19,800</b>
<b>2 45400000-1</b>						
<b>Roboty remontowe- wymiana drzwi , wymiana rur i rynien</b>						
16	KNR 2-02 d.2 1017-01	1/02/2019/ MP	Montaż skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych, o powierzchni - do 1,60 m2, pełnych	m <sup>2</sup>		
			0,8*2,0	m <sup>2</sup>	1,600	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR-W 3 d.2 0511-04 02	1/02/2019/ MP	Wymiana rynien z blachy na rynny z zastosowaniem łączników, półokrągłe z PVC - fi 150 mm 4,0	m m	4,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
18	KNNR-W 3 d.2 0510-02 04	1/02/2019/ MP	Wymiana rur spustowych z blachy na rury okrągłe z PVC - fi 110 mm 3,0	m m	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>

