

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Baza Studencka UG - Wymiana ogrodzenia terenu
ADRES INWESTYCJI : Borucino
INWESTOR : Uniwersytet Gdański
ADRES INWESTORA : 80-309 Gdańsk ul. Bażyńskiego 8
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jolanta Łagocka Małgorzata Piątkowska
DATA OPRACOWANIA : 25.04.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.04.2019

Data zatwierdzenia



Małgorzata Piątkowska
mgr inż. arch. Małgorzata Piątkowska
ul. Upi. 45/16 (68/174)

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45342000-6		Wymiana ogrodzenia terenu Bazy Studenckiej			
d.1	KNR 4-01 0212-03	1/04/2019/ MP	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - zbrojonych	m ³		
			12	m ³	12,000	
					RAZEM	12,000
d.1	KNR-SEK 4-01 2005-01 01	1/04/2019/ MP	Demontaż linki i siatki ogrodzeniowej, o wysokości - od 1,0 do 2,0 m	m		
			254+54	m	308,000	
					RAZEM	308,000
d.1	KNR-SEK 4-01 2003-06 01	1/04/2019/ MP	Osadzenie słupka ogrodzeniowego w otworze gotowego fundamentu i cokołu betonowego - słupka do paneli systemowych, stalowego z powłoką poliestrową, okrągłego fi 48 mm, o wys. 2,5 m	szt.		
			150	szt.	150,000	
					RAZEM	150,000
d.1	KNR-SEK 4-01 2009-51 01 analogia	1/04/2019/ MP	Rozebranie furtki i bramy z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi, o powierzchni - do 8 m ²	m ²		
			3,5*1,60+1,2*1,60	m ²	7,520	
					RAZEM	7,520
d.1	KNNR 2 1602-03 analiza indywidualna	1/04/2019/ MP	Ogrodzenia z paneli systemowych ozdobnych o wysokości 180cm, ocynkowane i malowane proszkowana kolor grafitowy na podmurówce systemowej	m		
			255,0	m	255,000	
					RAZEM	255,000
d.1	KNNR 2 1602-03 analiza indywidualna	1/04/2019/ MP	Ogrodzenia z paneli systemowych o wysokości 160cm, ocynkowane i malowane proszkowana kolor grafitowy	m		
			54,0	m	54,000	
					RAZEM	54,000
d.1	KNR-SEK 4-01 2008-01 01	1/04/2019/ MP	Montaż furtki ogrodzeniowej rozwieranej - z kształtowników stalowych, o szer. do 1,0 m, o pow. powyżej 1,5 m ² , z zamkiem elektromagnetycznym (przeniesienie furtki)	m ²		
			1,2*1,60	m ²	1,920	
					RAZEM	1,920
d.1	KNR-SEK 4-01 2009-06 01	1/04/2019/ MP	Montaż bramy ogrodzeniowej - o konstrukcji i wypełnieniu z kształtowników stalowych, o wys. od 1,45 do 1,95 m i szer. od 3,0 do 6,0 m, dwuskrzydłowej rozwieranej, otwieranej automatycznie	m ²		
			5,00*1,80	m ²	9,000	
					RAZEM	9,000
d.1	KNR-SEK 4-01 2009-01 01 analiza indywidualna	1/04/2019/ MP	Montaż bramy ogrodzeniowej - o konstrukcji i wypełnieniu z kształtowników stalowych (przeniesienie bramy)	m ²		
			4,0*1,60	m ²	6,400	
					RAZEM	6,400
d.1	KNR-SEK 4-01 2008-01 01	1/04/2019/ MP	Montaż furtki ogrodzeniowej rozwieranej - z kształtowników stalowych, o szer. 1,2 m, o pow. powyżej 1,5 m ² , z zamkiem i kompletem kluczy	m ²		
			0,90*1,60	m ²	1,440	
					RAZEM	1,440
d.1	kalk. własna	1/04/2019/ MP	Pilot do systemu automatycznego otwierania bramy	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
d.1	KNR 2-01 0507-05	1/04/2019/ MP	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.III	m ²		
			150	m ²	150,000	
					RAZEM	150,000
d.1	KNR 2-01 0510-03	1/04/2019/ MP	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²		
			150	m ²	150,000	
					RAZEM	150,000
d.1	KNR 4-01 0108-11	1/04/2019/ MP	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - samowładoczymi do 5 t - gruzu spryzmowanego	m ³		
			12	m ³	12,000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	12,000
15	KNR 4-01	1/04/2019/	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - dopłata za każdy następny 1 km wy-	m ³		
d.1	0108-12	MP	wozu gruzu spryzowanego samochodami samowyladowczymi do 5 t	m ³	12,000	
			Krotność = 10			
			12			
					RAZEM	12,000
16		1/04/2019/	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1	kałk. własna	MP		m ³	24,000	
			12*2,0			
					RAZEM	24,000

