

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45342000-6	I - część cokołu do skucia i zabetonowania na nowo			
1	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - analogia rozebranie płytek na cokole do późniejszego wykorzystania 868.5	m ² m ²		
				868.500	
				RAZEM	868.500
2	KNR 4-01 d.1 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 72.38	m ³ m ³		
				72.380	
				RAZEM	72.380
3	KNR 4-01 d.1 0201-03 analogia	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej stop fundamentowych 579	m ² m ²		
				579.000	
				RAZEM	579.000
4	KNR 4-01 d.1 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm 3500	kg kg		
				3500.000	
				RAZEM	3500.000
5	KNR 4-01 d.1 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm 1200	kg kg		
				1200.000	
				RAZEM	1200.000
6	KNR 4-01 d.1 0203-04	Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego 72.38	m ³ m ³		
				72.380	
				RAZEM	72.380
7	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 115.8	m ³ m ³		
				115.800	
				RAZEM	115.800
8	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 115.8	m ³ m ³		
				115.800	
				RAZEM	115.800
9	d.1 kalk. własna	Utylizacja gruzu z rozbiórki 312.66	t t		
				312.660	
				RAZEM	312.660
10	KNNR-W 3 d.1 1013-01	Zabezpieczenie płotu folią 965	m ² m ²		
				965.000	
				RAZEM	965.000
2	45342000-6	II - część cokołu do naprawy			
11	KNR 4-01 d.2 0811-05	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek klinkierowych o wymiarach 19x9 i 25x12 cm - analogia wymiana płytek na cokole 50	m ² m ²		
				50.000	
				RAZEM	50.000
12	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 5	m ³ m ³		
				5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 5	m ³ m ³		
				5.000	
				RAZEM	5.000
14	d.2 kalk. własna	Utylizacja gruzu z rozbiórki 13.3	t t		
				13.300	
				RAZEM	13.300
15	KNNR-W 3 d.2 1013-01	Zabezpieczenie płotu folią 274	m ² m ²		
				274.000	
				RAZEM	274.000
3	45342000-6	III - część cokołu do skucia i zabetonowania na nowo wraz z fundamantem			
16	KNR 4-04 d.3 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - analogia rozebranie płytek na cokole do późniejszego wykorzystania 40	m ² m ²		
				40.000	
				RAZEM	40.000
17	KNR 4-01 d.3 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 12	m ³ m ³		
				12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.3 0201-03 analogia	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej stop fundamentowych	m ²		
		56	m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
19	KNR 4-01 d.3 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg		
		0.3	kg	0.300	
				RAZEM	0.300
20	KNR 4-01 d.3 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm	kg		
		0.1	kg	0.100	
				RAZEM	0.100
21	KNR 4-01 d.3 0203-04	Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m ³		
		12	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
22	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		16	m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
23	KNR 4-01 d.3 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10			
		16	m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
24	d.3 kalk. własna	Utylizacja gruzu z rozbiórki	t		
		43.2	t	43.200	
				RAZEM	43.200
25	KNNR-W 3 d.3 1013-01	Zabezpieczenie płotu folią	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000