
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45442121-1 Malowanie budowli

NAZWA INWESTYCJI : Wydział Ekonomiczny UG
ADRES INWESTYCJI : Sopot ul. Armii Krajowej 119/121
INWESTOR : Uniwersytet Gdański
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul. Bażyńskiego 8
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kołakowski
DATA OPRACOWANIA : 14.02.2020

Poziom cen : IV kwartał 2019r. Sekocenbud

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.02.2020

Data zatwierdzenia

Asyzy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Uniwersytetu Gdańskiego
branży budowlanej

mgr inż. Krzysztof Kołakowski
nr upr. 5732/Gd/93

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowe ujęte w planie na 2014r.						
1			Remont pomieszczenia 116 i 121 - Załącznik nr 1			
1	KNR 4-01		Demontaż listew przyściennych z drewna iglastego- zerwanie listew	m		
d.1	0815-08		32	m	32.000	
					RAZEM	32.000
2	KNR 4-01		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05		31	m ²	31.000	
					RAZEM	31.000
3	KNR 4-01		Zerwanie posadzek cementowych i cokolika cementowego - posadzek	m ²		
d.1	0804-07		31	m ²	31.000	
					RAZEM	31.000
4	KNR 4-01		Odwiezenie lub dowiezenie ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III- analogia gruz z rozebranych posadzek	m ³		
d.1	0105-05		3.5	m ³	3.500	
					RAZEM	3.500
5	KNR 4-01		Odwiezenie lub dowiezenie ziemi taczkami na odległość do 10 m - dodatek za każde następne 10 m odwiezienia lub dowiezienia ziemi taczkami	m ³		
d.1	0105-07		7	m ³	7.000	
					RAZEM	7.000
6	KNR 2-02		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt styropianowych odm. 12 grub. 8 cm na zaprawie cementowej, bez siatki metalowej	m ²		
d.1	0609-10		08	m ²	32.000	
					RAZEM	32.000
7	KNR 2-02		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne zbiorników i basenów z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
d.1	0607-02		35	m ²	35.000	
					RAZEM	35.000
8	KNR 2-02		Posadzki cementowe - o grub. 25 mm wraz z cokolikami, zatarte na gładko	m ²		
d.1	1106-02		32	m ²	32.000	
					RAZEM	32.000
9	KNR 2-02		Posadzki cementowe - dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm -1, 5cm	m ²		
d.1	1106-03		96	m ²	96.000	
					RAZEM	96.000
10	KNR 2-02		Warstwy wyrównujące i wygładzające pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych i tekstylnych - polimero-cementowe	m ²		
d.1	1115-01		32	m ²	32.000	
					RAZEM	32.000
11	KNR 2-02		Ułożenie wykładziny rulonowej tekstylnej - klejonej do podkładu (bez kosztu wykładziny)	m ²		
d.1	1113-02		32	m ²	32.000	
					RAZEM	32.000
12			Wykładzina dywanowa	m ²		
d.1			32	m ²	32.000	
					RAZEM	32.000
13	KNR 2-02		Listwy przyścienne z PVC klejone	m		
d.1	1113-06		32	m	32.000	
					RAZEM	32.000
14	KNR 4-01		Malowanie farbami zmywalnymi nie brudzącymi się (adhezyjnymi) starych tynków wewnętrznych ścian - dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem, o pow. w 1 msc. ponad 5,0 m ²	m ²		
d.1	1206-05		01	m ²	112.000	
					RAZEM	112.000
15	KNR 4-01		Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-14		3.5	m ³	3.500	
					RAZEM	3.500
16	KNR 4-01		Wywóz gruzu na odległość do 1 km - dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami skrzyniowymi do 5 t-przyjeżdżo 15km	m ³		
d.1	0108-16		3.5	m ³	3.500	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	3.500
17			Roboty porzadkowe	kpl		
d.1			1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
2			Malowanie korytarza na III piętrze budynek A - Załącznik nr 2			
18	KNNR-W 3		Zabezpieczenie podłóg i mebli - folią	m ²		
d.2	1013-01		250	m ²	250.000	
					RAZEM	250.000
19	KNR 4-01		Zabezpieczenie podłóg - usunięcie foli po malowaniu	m ²		
d.2	1216-02		250	m ²	250.000	
					RAZEM	250.000
20	KNR 4-01		Skasowanie zacieków	m ²		
d.2	1202-07		25	m ²	25.000	
					RAZEM	25.000
21	NNRNKB		Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.2	202 1134-01		545	m ²	545.000	
					RAZEM	545.000
22	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian fabami nie brudzącymi się (lateksowymi) - z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.2	1206-05 01		545	m ²	545.000	
					RAZEM	545.000
23	KNNR-W 3		Wymiana podsufitki drewnianej na podsufitkę z płyt g-k - ognioch-ronnych grub. 12,5 mm- analogia wymiana kasetonów	m ²		
d.2	0314-03 03		5	m ²	5.000	
					RAZEM	5.000
24	KNR 4-01		Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich	m ²		
d.2	1215-08		195	m ²	195.000	
					RAZEM	195.000

mgr inż. Krzysztof Kołakowski
 nr upr. 5732/Gd/93
 Dyrektor Nadzoru Inwestorskiego
 Uniwersytetu Gdańskiego
 branży budowlanej