

PRZEDMIAR UPROSZCZONY nr UG-W.MAT-FIZ.

PION ŁAZIENEK - POMIESZCZENIA NR 65,
146,254,357.

OBIEKT _____ WYDZIAŁ MATEMATYKI FIZYKI I INFORMATYKI

ADRES _____ 80-952 GDAŃSK UL. WITA STWOSZA 57

RODZAJ ROBÓT _____ REMONT POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW W
CZĘŚCI "B" BUDYNKU WYDZIAŁU

INWESTOR _____ UNIWERSYTET GDAŃSKI 80-952 GDAŃSK UL.
BAŻYŃSKIEGO 1 A

KOSZTORYS OPRACOWAŁ _____ mgr inż. Teresa Maziarz 2011.03.26


PODSTAWA : KSNR,KNNRy,KNRy i KALKULACJE INDYWIDUALNE,

DATA : 2011.05.13

ZAMAWIAJĄCY:


WYKONAWCA :

UNIWERSYTET GDAŃSKI
Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego


mgr inż. Teresa Maziarz
Upr. bud. Nr 3974/Gd/99

Obiekt : WYDZIAŁ MATEMATYKI FIZYKI I INFORMATYKI
Rodzaj robót : REMONT POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW W CZĘŚCI "B" BUDYNKU WYDZIAŁU

Nr	Opis Elementu Robót	Ilość	J.m.	Cena	Wartość
1.	ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW-PION MESKO-DAMSKI	1.000	KPL		

UNIwersytet GDański
Starszy Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego

mgr inż. Katarzyna Maciasz
Upr. bud. Nr 8974/Gd/89

Obiekt : WYDZIAŁ MATEMATYKI FIZYKI I INFORMATYKI
Rodzaj robót : REMONT POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW W CZĘŚCI "B" BUDYNKU WYDZIAŁU

Ip	Podstawa wyceny	Opis robót	J m	Ilość	Cena jednostkowa bez VAI	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7

ELEMENT 1. ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW-PION MĘSKO-DAMSKI

SPECYFIKACJA NR 02/03/11/11

1	0348-0200	KNR 4-01 Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 4*(0.85*3.20+1.15*3.20)-2*0.70*2.05 +3*4*1.80*1.20+3.40*1.80*2-8*1.80*1.0 +1.20*1.80*2+1.70*1.80-2*1.0*1.80 = 50.270 RAZEM = 50.270	m2	50.270		
2	0212-0100	KNR 4-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	5.150		
3	0819-1500	KNR 4-01 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	241.318		
4	0348-0300	KNR 4-01 Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2.94*3.20+2.85*3.20*3+1.28*3.20 + 0.90*3.20 = 41.152 RAZEM = 41.152	m2	41.152		
5	0354-0900	KNR 4-01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	9.000		
6	0354-0500	KNR 4-01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	13.824		
7	0329-0200	KNR 4-01 Wykucie otworów drzwiowych lub okiennych w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	2.100		
8	0701-0200	KNR 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	8.400		
9	0108-0900	KNR 4-01 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość do 1 km	m3	13.358		
10	0108-1000	KNR 4-01 Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 5 t	m3	187.012		
11	Kalkulacja	kalkulacja własna - UTYLIZACJA GRUZU	tona	28.052		
12	0303-0200	KNR 4-01 Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ściankach o grubości 1/2 cegły cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	15.924		
13	i014-2010 09	SCIANKI DZIAŁOWE GR Z PŁYT GIPSOWO-KARIONOWYCH NA RUSZTIACH METALOWYCH (M2) NA RUSZTIACH POJEDYNCZYCH Z POKRYCIEM JEDNOSTRONNYM JEDNOWARSTWOWE 100-101 płyta K-G wodoodporna.	M2	57.072		
14	0613-0611	KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej grubości 50 mm, układanych na sucho	m2	13.824		
15	i014-2011 01	OBUDOWA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI PŁYTAMI GIPSOWO-KARIONOWYMI NA RUSZTIACH METALOWYCH NA RUSZTIACH POJEDYNCZYCH SIŁUPOW - JEDNOWARSTWOWA 50-01 obudowa pionów wentylacyjnych płytą K-G wodoodporna gr.12,50 mm	M2	6.144		
16	w202-1029 05	Ścianki i przegrody, ramy wystawowe drewniane Ścianki ustępowe, farba olejna- ŚCIANKI SYSTEMOWE USTĘPOWE H=203 CM Z PŁYTY WIÓROWEJ 30 MM, OBUSTRONNIE POWLEKANEJ ŻYWICĄ MELAMINOWĄ NP SOLMEI Z DRZWIAMI	m2	54.810		

UNIWERSYTET GDAŃSKI
Stawowy Inspektor
mgr inż. Teresa Mielczarz
Dop. bud. Nr 3774/Gd/89

Obiekt : WYDZIAŁ MATEMATYKI FIZYKI I INFORMATYKI
Rodzaj robót : REMONT POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW W CZĘŚCI "B" BUDYNKU WYDZIAŁU

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	J m	Ilość	Cena jednostkowa bez VAT	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
17	0716-0200	KNR 4-01 Tynki cementowo-wapienne kat III na ścianach na podłożu ceramicznym w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	159 520		
18	0711-0200	KNR 4-01 Uzupełnienie tynków kat III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni uzupełnienia do 2 m2 na podłożu z cegły lub pustaków ceramicznych	m2	27 648		
19	0711-0100	KNR 4-01 Uzupełnienie tynków kat III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni uzupełnienia do 1 m2 na podłożu z cegły lub pustaków ceramicznych	m2	4 200		
20	o202-2013 01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 Gładzie o grub. 3 mm na podłożu z tynku	m2	61 540		
21	o202-2013 04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2. Gładzie o grub. 3 mm na podłożu z płyt gipsowych	m2	13 124		
22	o202-2021 03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ościeżach o szerokości do 50 cm Gładzie o grub. 3 mm na podłożu z betonu.	m2	10 200		
23	o202-2015 04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2. Gładzie o grub. 3 mm na podłożu z płyt gipsowych.	m2	70 680		
24	0322-0200	KNR 4-01 Obsadzenie krętek wentylacyjnych z blachy stalowej surowej 14x14 mm. z żaluzją w ścianach z cegieł	szt.	4 000		
25	o202-2702 01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych Z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm	m2	70 680		
26	0601-0302	KNNR 2 Jednowarstwowe izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych wykonywane z papy asfaltowej izolacyjnej odm 400 na lepiku asfaltowym na gorąco. z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym □ □	m2	70 680		
27	0601-0302	KNNR 2 Jednowarstwowe izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych wykonywane z papy asfaltowej izolacyjnej odm 400 na lepiku asfaltowym na gorąco. z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym □ □	m2	70 680		
28	w202-1104 02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki Warstwa wyrówn. z zapr. cement. grub. 20mm zatarte na gładko	m2	70 680		
29	w202-1104 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki Dodatek/potrącenie za zmianę grubości o 10 mm wsp. korygujący 3 000	m2	70 680		
30	0829-0100	KNR 2-02 Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	153 256		
31	0803-0230	KNNR 2 Licowanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi 20 0x20 0 cm w kolorach jasnych, mocowanymi na klej - MOZAIKA -PI YIKI O SPECJALNYCH WZORACH,	m2	16 360		
32	0803-0230	KNNR 2 Licowanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi 20 0x20 0 cm, w kolorach jasnych, mocowanymi na klej	m2	141 872		
33	o202-0842 02	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami W pomieszczeniach o powierzchni ponad 8.00 m2	m	114 800		
34	4202-2804 01	OKŁADZINY POLEK.PARAPETOW I ŁAD Z PŁYTEK KAMIONKOWYCH GRES NA ZAPRAWACH KLEJOWYCH PŁYTKI 20X20CM GRUB WARSTWY ZAPRAWY KLEJOWY ATLAS 4MM	M2	1 224		
35	Kalkulacja	kalkulacja własna - KLEJENIE ŁUSTRA	m2	6 440		

UNIWERSYTET GDAŃSKI
Instytut Inżynierii Budowlanej
mgr inż. Teresa Maciejewska
dot. bud. Nr 3074/GSI/19

Obiekt : WYDZIAŁ MATEMATYKI FIZYKI I INFORMATYKI
Rodzaj robót : REMONT POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW W CZĘŚCI "B" BUDYNKU WYDZIAŁU

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	J m	Ilość	Cena jednostkowa bez VAI	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
36	1203-0244	KNNR 2 Posadzki z płytek gresowych szklwionych o wymiarach 30x30 cm. układanych metodą regularną, na zaprawie klejowej do gresu	m2	72 180		
37	0318-0200	KNR 4-01 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchniotu do 2 0 m2 (bez wartości ościeżnicy)	szt	10 000		
38.	Kalkulacja	kalkulacja własna - OŚCIEŻNICA WRAZ Z OPASKĄ	sztuk	10.000		
39.	w202-1022 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykonane Skrzydła drzwiowe pełne jednoskrzydłowe	m2	9 230		
40	w202-1022 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykonane Skrzydła drzwiowe pełne jednoskrzydłowe OKLEINOWANE Z TULEJAMI	m2	10 250		
41	0605-0400	KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2	84 266		
42.	1209-1400	KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchnio 0,75 m2 - uprzednio malowanych	szt.	4 000		
43	1212-1900	KNR 4-01 Malowanie olejne grzejników radiatorowych - dwukrotne	m2	2 640		
44	1013-0100	KNNR-W 3 Zabezpieczenie podłóg folią	m2	70 680		
45	0303-0100	KNR 4-01 Uzupelnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ściankach o grubości 1/4 cegły. cegłą budowlaną pełną, na zaprawie cementowo-wapiennej-WYMUROWANIE ŚCIANEK NATRYSKU KABINY NATRYSKU $2,85 \times 2,20 + 1,0 \times (0,15 + 2,20)$ $= 8,620$ RAZEM = 8,620	m2	8 620		
46	Kalkulacja	kalkulacja własna - STOLARKA DRZWIOWA DO KABINY NATRYSKIEM	Zkpl	1 000		
47	Kalkulacja	kalkulacja własna-STOLARKA DRZWIOWA Z NASWIEIENIEM WYSOKOŚCI 0 70 MB- kondygnacja parteru oddzielenie pomieszczeń WC i natrysku	kpl	1 000		
48	Kalkulacja	kalkulacja własna - NASWIEIIE OKIENNE W ŚCIANIE NATRYSKU O WYMIARACH 1 40 mb x 0 65 mb Uwaga: Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.	sztuk	1.000		
49.	Kalkulacja	kalkulacja własna - FOLIA NIE PRZEŻROCZYSTA NA SZYBĘ STOLARKI OKIENNEJ /1 60x2 20/ W POMIESZCZENIU WC KONDYGNACJI PARTERU	kpl	1 000		

UNIwersytet GDANSKI
Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

mgr inż. Teresa Maziarz
Upr. bud. Nr 3374/Gd/99