



Pytania i odpowiedzi - postępowanie nr J711.291.1.70.2020.PJ

Gdańsk, dnia 16.07.2020 r.

L.dz. J710.1377.2020.PJ

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
zestaw nr 1**

Dotyczy: postępowania nr J711.291.1.70.2020.PJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie robót remontowych związanych z remontem - wymianą niedrożnej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie przy ul. Wita Stwosza 55.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Proszę o podanie głębokości projektowanych studni PP DN 1000 D1, D2, D3 D6, D7,D8. Na planie sytuacyjnym zaznaczone są rzędne, ale ciężko określić czego one dotyczą.	Rzędne posadowienia studni wynikać będą z nawiązania do istniejących, nieobjętych zakresem robót istniejących odcinków i podłączeń instalacji kanalizacji deszczowej oraz głębokości posadowienia wykonanych przepustów rur ochronnych pod budynkiem.
2.	Proszę o podanie głębokości projektowanych studni PP DN 425 D4, D5, D9. Na planie sytuacyjnym zaznaczone są rzędne, ale ciężko określić czego one dotyczą.	Rzędne posadowienia studni wynikać będą z nawiązania do istniejących, nieobjętych zakresem robót istniejących odcinków i podłączeń instalacji kanalizacji deszczowej oraz głębokości posadowienia wykonanych przepustów rur ochronnych pod budynkiem.
3.	Proszę o podanie średnicy rury ochronnej przewiertowej.	DN 300.
4.	Proszę o zamieszczenie profilu remontowanego odcinka kanalizacji deszczowej.	Przebieg prowadzenia rurociągu zaznaczono na rysunku koncepcji prowadzenia rurociągów. Rzędne posadowienia studni oraz rurociągów wynikać będą z istniejących podłączeń oraz wymaganych spadków dla zewnętrznych rurociągów kanalizacji deszczowej.
5.	Czy Zamawiający posiada opinię geotechniczną? Jeżeli tak proszę o udostępnienie.	Zamawiający nie posiada opinii geotechnicznej
6.	Czy Zamawiający posiada projekt odtworzenia nawierzchni? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie.	Zamawiający nie posiada projektu odtworzenia nawierzchni.



Pytania i odpowiedzi - postępowanie nr J711.291.1.70.2020.PJ

7.	Proszę o podanie ilości i wielkości pniaków drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia.	<p>Wykaz drzew:</p> <table border="1"><thead><tr><th>L.p.</th><th>Nazwa gatunku</th><th>Obwód pnia drzewa na wys. 130cm [cm]</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Świerk</td><td>130 cm</td></tr><tr><td>2.</td><td>Żywotnik</td><td>100 cm</td></tr><tr><td>3.</td><td>Żywotnik</td><td>70 cm</td></tr><tr><td>4.</td><td>Cyprysik</td><td>70 cm</td></tr><tr><td>5.</td><td>Cyprysik</td><td>60 cm</td></tr><tr><td>6.</td><td>Dąb</td><td>157 cm</td></tr></tbody></table> <p>Wykaz krzewów:</p> <table border="1"><thead><tr><th>L.p.</th><th>Nazwa gatunku</th><th>Powierzchnia krzewu w rzucie poziomym [m²]</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Igra 4 szt.</td><td>19</td></tr><tr><td>2.</td><td>Forsycja</td><td>3</td></tr><tr><td>3.</td><td>Berberys</td><td>2</td></tr><tr><td>4.</td><td>Cis</td><td>2</td></tr><tr><td>5.</td><td>Cis</td><td>5</td></tr><tr><td>6.</td><td>Cis</td><td>7</td></tr><tr><td>7.</td><td>Jałowiec</td><td>17</td></tr></tbody></table>	L.p.	Nazwa gatunku	Obwód pnia drzewa na wys. 130cm [cm]	1.	Świerk	130 cm	2.	Żywotnik	100 cm	3.	Żywotnik	70 cm	4.	Cyprysik	70 cm	5.	Cyprysik	60 cm	6.	Dąb	157 cm	L.p.	Nazwa gatunku	Powierzchnia krzewu w rzucie poziomym [m ²]	1.	Igra 4 szt.	19	2.	Forsycja	3	3.	Berberys	2	4.	Cis	2	5.	Cis	5	6.	Cis	7	7.	Jałowiec	17
L.p.	Nazwa gatunku	Obwód pnia drzewa na wys. 130cm [cm]																																													
1.	Świerk	130 cm																																													
2.	Żywotnik	100 cm																																													
3.	Żywotnik	70 cm																																													
4.	Cyprysik	70 cm																																													
5.	Cyprysik	60 cm																																													
6.	Dąb	157 cm																																													
L.p.	Nazwa gatunku	Powierzchnia krzewu w rzucie poziomym [m ²]																																													
1.	Igra 4 szt.	19																																													
2.	Forsycja	3																																													
3.	Berberys	2																																													
4.	Cis	2																																													
5.	Cis	5																																													
6.	Cis	7																																													
7.	Jałowiec	17																																													
8.	Proszę o potwierdzenie, że odtworzenie nawierzchni należy wykonać z materiału z rozbiórki.	Odtworzenie nawierzchni (warstwa wierzchnia) będzie można wykonać z materiału z rozbiórki. Za stan materiału w wyniku rozbiórki i składowania w trakcie prowadzenia robót do czasu ich ponownego wbudowania odpowiadać będzie Wykonawca. Wszelkie brakujące elementy nawierzchni, które zostaną uszkodzone w trakcie rozbiórki muszą być uzupełnione o nowe dostarczone przez Wykonawcę. Teren w obszarze prowadzenia robót, po zakończeniu prac, zgodnie z zapisami ST oraz umowy ma zostać przywrócony do stanu pierwotnego.																																													
9.	Proszę o potwierdzenie że rozbiórka i odtworzenie nawierzchni należy wykonać w śladzie wykopu.	Zakres rozbiórki oraz odtworzenia nawierzchni, wynikać będzie z przyjętej przez Wykonawcę technologii prowadzenia prac. Zgodnie z zapisami ST oraz umowy, teren w obszarze prowadzenia robót, po zakończeniu prac, zgodnie z zapisami ST oraz umowy ma zostać przywrócony do stanu pierwotnego.																																													
10.	Proszę o informacje czy zasypanie wykopu po pracach sieciowych można wykonać z gruntu rodzimego czy z nowego dowiezionego materiału?	Zasypywanie wykopu można wykonać gruntem rodzimym, po uprzednim wykonaniu podsypki, obsypki i zasyпки dowiezionym piaskiem. W przypadku braku wystarczającej ilości gruntu rodzimego po pracach ziemnych, Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia brakującej ilości gruntu w celu przywrócenia terenu do rzędnych sprzed rozpoczęcia robót																																													
11.	Czy przy realizacji prac będzie musiał być zapewniony nadzór konserwatorski? Jeżeli tak to po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy będzie jego zapewnienie?	Realizacja prac nie wymaga zapewnienia nadzoru konserwatorskiego.																																													



Pytania i odpowiedzi - postępowanie nr J711.291.1.70.2020.PJ

12.	Czy przy realizacji prac będzie musiał być zapewniony nadzór archeologiczny? Jeżeli tak to po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy będzie jego zapewnienie?	Realizacja prac nie wymaga zapewnienia nadzoru archeologicznego.
13.	Proszę o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków gruntowych i konieczności wzmocnienia konstrukcji nawierzchni oraz ewentualnej wymiany gruntu prace te będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie są objęte przedmiotem zamówienia.	Zgodnie z § 3 projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) wynagrodzenie Wykonawcy za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy. Procedura i sposób wyceny wynagrodzenia za ewentualne dodatkowe roboty budowlane, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zostały określone w § 3 ust. 6 projektu umowy.
14.	Proszę o potwierdzenie, że ilości robót przyjęte w przedmiarach obejmują cały zakres przedmiotu zamówienia.	Zamawiający dołożył szczególnej staranności w sporządzeniu przedmiaru określającego ilość robót, jednakże zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. III pkt 4 – przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, należy traktować jako materiał pomocniczy, a ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
15.	Proszę o informację czy gwarancja należycie wykonanej umowy wykosi 5% czy 10% ceny brutto?	Zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. XVII pkt 1 Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w zdaniu pierwszym w pkt 10 rozdz. XVII SIWZ wystąpiła oczywista omyłka. Prawidłowa treść to: „Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji powinno być wniesione w pełnej wysokości (5% oferowanej ceny oferty brutto) jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. (...)”.

Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie: termin składania ofert do dnia 28.07.2020 r. do godz.12:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2020 r. o godz. 12:30.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

mgr Paulina Jędrzejczyk