

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa DS 9 w Sopocie  
ADRES INWESTYCJI : ul. Bitwy pod Płowcami 64  
INWESTOR : Uniwersytet Gdański  
ADRES INWESTORA : 80-309 Gdańsk ul. Bażyńskiego 8  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kolakowski  
DATA OPRACOWANIA : 21.09.2020

---

Poziom cen : Sekocenbud III kw.2020r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.09.2020

Data zatwierdzenia

Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
Uniwersytetu Gdańskiego  
branży budowlanej

*Kolakowski*  
mgr inż. Krzysztof Kolakowski  
nr upr. 5732/Gd/93

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty rozbiórkowe zewnętrzne - Przebudowa DS 9</b>						
1	KNR 4-04 0506-05	ST 01.02	Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nienadającej się do użytku, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - rynien dachowych 23	m m	23.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
2	KNR 4-04 0305-03	ST 01.02	Rozebranie stropów żelbetowych 21.46	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	21.460	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.460</b>
3	KNR 4-04 0509-03	ST 01.02	Rozebranie pokrycia dachowego, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, z papy ułożonej - na betonie na zakład 135.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	135.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>135.600</b>
4	KNR 4-01 0354-04	ST 01.02	Wykucie z muru - ościeżnic drewnianych o pow. ponad 1 do 2 m <sup>2</sup> 7	szt szt	7.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
5	KNR 4-01 0354-09	ST 01.02	Wykucie z muru - ościeżnic stalowych drzwiowych o pow. do 2 m <sup>2</sup> 10	szt szt	10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
6	KNR 4-04 0102-02	ST 01.02	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, murów i słupów nadziemia, w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji), na zaprawie - cem.-wap. 48.22	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	48.220	
					<b>RAZEM</b>	<b>48.220</b>
7	KNR 4-04 0109-04	ST 01.02	Rozebranie ścian kanałów, konstrukcji schodów i kominów wolnostojących z cegły, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji - kominów wolnostojących z cegły przy użyciu klinów i młotów 5.57	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.570	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.570</b>
8	KNR 4-04 0105-04	ST 01.02	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, ścianek działowych, o grubości - 1/2 c., pełnych, z cegły na zaprawie cem.-wap. 25.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.530	
					<b>RAZEM</b>	<b>25.530</b>
9	KNR 4-04 0101-02	ST 01.02	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, murów z cegły i bloczków poniżej terenu, na zaprawie - cem. - fundamentów z cegły 9.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.750	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.750</b>
10	KNR 4-04 0301-04	ST 01.02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, o grubości - powyżej 15 cm 20.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	20.100	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.100</b>
11	KNR 4-04 0302-01	ST 01.02	Rozebranie betonowych ław, stóp i fundamentów pod maszyny, przy rozbiórce całkowitej budynku, o grubości (wysokości) - do 70 cm 12.35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.350	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.350</b>
12	KNR 4-04 0506-04	ST 01.02	Rozebranie pokrycia z blachy nienadającej się do użytku, przy rozbiórce całkowitej budynku 25.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.730	
					<b>RAZEM</b>	<b>25.730</b>
13	KNR 4-04 0803-01	ST 01.02	Rozebranie konstrukcji zadaszenia śmietnikai 25.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.730	
					<b>RAZEM</b>	<b>25.730</b>
14	KNR 4-04 0102-02	ST 01.02	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, murów i słupów nadziemia, w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji), na zaprawie - cem.-wap. 1.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.100	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.100</b>
15	KNR 4-01 0354-09	ST 01.02	Wykucie z muru - ościeżnic stalowych drzwiowych o pow. do 2 m <sup>2</sup> 4	szt szt	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16	KNR-W 2-25 0307-03	ST 01.02	Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych - wys. 1.5m 25.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.500	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
17	KNR 4-04 0102-03	ST 01.02	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, murów i słupów nadziemna, w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji), na zaprawie - cem. 3.9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.900	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
18	KNR 2-02 1804-11	ST 01.02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 70	m m	70.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
19	KNR 4-01 0108-19	ST 01.02	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - samowładowczymi do 5 t - gruzu z rozebranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych 122.45	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	122.450	
					<b>RAZEM</b>	<b>122.450</b>
20	KNR 4-01 0108-20	ST 01.02	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowładowczymi do 5 t 122.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	122.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>122.500</b>
21		ST 01.02	Utylizacja gruzu 257	t t	257.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>257.000</b>

Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
Uniwersytetu Gdańskiego  
branży budowlanej

mgr inż. Krzysztof Kołakowski  
nr upr. 5732/Gd/93

