

ZESTAWIENIE DREWNA					
Ozn.	Przekrój	Długość	Ogł. 1 el.	Ilość	Ogł.
K1	6 x 14	4,47	0,04	40	1,80
K2	6 x 14	2,47	0,02	4	0,08
K3	6 x 14	1,47	0,01	4	0,06
K4	6 x 14	1,16	0,01	4	0,04
K5	6 x 14	0,94	0,01	4	0,03
K6	6 x 14	0,96	0,00	4	0,02
PL1	12 x 12	80,00	0,72	nb	0,72
S1	12 x 12	1,83	0,08	11	0,99
S2	12 x 12	0,71	0,01	22	0,22
BN	12 x 12	4,80	0,07	4	0,28
KL1	6 x 12	6,30	0,04	18	0,68
KL2	6 x 12	1,82	0,01	18	0,34
M	12 x 12	37,00	0,83	nb	0,83
BP	6 x 12	6,96	0,06	13	0,86
RAZEM				5,3	

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWANEJ					
Ozn.	Profil	Długość		Ciężar jedn.	Ciężar
		m	szł.	m	kg
KS1	I 140	4,76	29	138,04	20,71
KS2	I 140	4,09	5	20,45	20,71
KS3	I 140	3,72	1	3,72	20,71
KS4	I 140	2,94	1	2,94	20,71
KS5	I 140	2,10	1	2,10	20,71
KS6	I 140	1,28	1	1,28	20,71
KS7	I 140	0,51	1	0,51	20,71
BK	2C140	8,75	1	8,75	44,00
BL1	□ 180x100x5	5,87	6	35,22	20,70
BL2	□ 180x100x5	3,97	1	3,97	20,70
BL3	□ 180x100x5	1,96	1	1,96	20,70
RAZEM [kg]					1934,4

Drewno klasy C27
Stal S13Sx
Beton 25



MIASTO PROJEKT BUDOWSZZ SP. Z O.O.

BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE BUDOWNICTWA OŚRODKOWEGO

85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 12a

tel. centralna (052) 322 12 33, tel. fax (052) 322 14 94

www.miestoprojektbydgoszcz.pl



INWESTYCJA

Rehabilitacja budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Armii Krajowej 101, Sopot

INWESTOR

Uniwersytet Gdański
ul. Białynińskiego 1A, Gdańsk

PROJEKTANT

inż. Grażyna Woźniakiewicz

WBPB-NB-7210/5/81

OPRACOWIAŁ

mgr inż. Joanna Sobczak

b.d.

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Janusz Gluchowski

U.A.N.-KZ-7210/270/89

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

Konstrukcja

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT KONSTRUKCJI DACHU

WERSJA

-

DATA

17.04.2009 r.

SKALA

1:100

INSTRUKCJA

7