
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45410000-4 Tynkowanie
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45262321-7 Wyrównywanie podłóg
45431200-9 Kładzenie glazury
45431100-8 Kładzenie terakoty
45421131-1 Instalowanie drzwi
45442100-8 Roboty malarskie
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45262522-6 Roboty murarskie

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ WC NA PARTERZE BUD.A ORAZ NA PARTERZE BUD. B WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO
ADRES INWESTYCJI : Sopot ul. Armii Krajowej 119/121
INWESTOR : UNIWERSYTET GDAŃSKI
ADRES INWESTORA : 80-952 GDAŃSK UL. BAŻYŃSKIEGO 1a
BRANŻA : roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jadwiga Major
DATA OPRACOWANIA : 05.07.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.07.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1		Budynek A - węzły sanitarne "A"	1	44
1.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe	1	8
1.2	45421152-4	Ścianki działowe	9	12
1.3	45410000-4	Tynki i gładzie gipsowe	13	20
1.4	45421146-9	Sufity podwieszane	21	21
1.5	45262321-7	Podłóża pod posadzki	22	28
1.6	45431200-9	Ułożenie glazury	29	33
1.7	45431100-8	Ułożenie terakoty	34	36
1.8	45421131-1	Montaż stolarki drzwiowej	37	38
1.9	45442100-8	Roboty malarskie	39	41
1.10	45421160-3	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	42	44
2		Budynek B - węzły sanitarne "B" i "C"	45	95
2.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe	45	57
2.2	45262522-6	Nadproża drzwiowe	58	61
2.3	45421152-4	Ścianki działowe	62	66
2.4	45410000-4	Tynki i gładzie gipsowe	67	73
2.5	45421146-9	Sufity podwieszane	74	74
2.6	45262321-7	Podłóża pod posadzki	75	81
2.7	45431200-9	Ułożenie glazury	82	85
2.8	45431100-8	Ułożenie terakoty	86	86
2.9	45421131-1	Montaż stolarki drzwiowej	87	89
2.10	45442100-8	Roboty malarskie	90	93
2.11	45421160-3	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	94	95

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Budynek A - węzły sanitarne "A"				
1.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	10.193	0.00	0.00
d.1.	0811-07					
1						
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	0.815	0.00	0.00
d.1.	0212-01					
1						
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	36.400	0.00	0.00
d.1.	0819-15					
1						
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	7.540	0.00	0.00
d.1.	0348-03					
1						
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.	4.000	0.00	0.00
d.1.	0354-09					
1						
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	3.046	0.00	0.00
d.1.	0108-09					
1						
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³	3.046	0.00	0.00
d.1.	0108-10					
1						
8		utylizacja gruzu	m ³	3.046	0.00	0.00
d.1.						
1						
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						0.00
1.2	45421152-4	Ścianki działowe				
9	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75	m ²	6.936	0.00	0.00
d.1.	202 2023-02					
2						
10	NNRNKB	(z.XI) ścianki instalacyjne z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym grubości 22cm	m ²	5.664	0.00	0.00
d.1.	202 2023-06					
2						
11	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²	12.600	0.00	0.00
d.1.	0613-06					
2						
12	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym	m ²	4.160	0.00	0.00
d.1.	202 2027-01					
2						
Razem dział: Ścianki działowe						0.00
1.3	45410000-4	Tynki i gładzie gipsowe				
13	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	36.400	0.00	0.00
d.1.	0716-02					
3						
14	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	1.905	0.00	0.00
d.1.	0711-01					
3						
15	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m	5.865	0.00	0.00
d.1.	0705-01					
3						
16	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	9.274	0.00	0.00
d.1.	202 2013-01					
3						
17	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	1.505	0.00	0.00
d.1.	202 2013-04					
3						
18	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z tynku	m ²	1.218	0.00	0.00
d.1.	202 2021-01					
3						
19	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt o pow. do 5 m ²	m ²	9.595	0.00	0.00
d.1.	202 2014-04					
3						
20	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2.000	0.00	0.00
d.1.	0322-02					
3						
Razem dział: Tynki i gładzie gipsowe						0.00
1.4	45421146-9	Sufity podwieszane				
21	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm sufit podwieszony systemowy 60x60	m ²	9.595	0.00	0.00
d.1.	202 2702-01					
4						
Razem dział: Sufity podwieszane						0.00
1.5	45262321-7	Podłoża pod posadzki				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
22 d.1. 5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	9.885	0.00	0.00
23 d.1. 5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.2cm	m ²	9.885	0.00	0.00
24 d.1. 5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	9.885	0.00	0.00
25 d.1. 5	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²	9.885	0.00	0.00
26 d.1. 5	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²	9.885	0.00	0.00
27 d.1. 5	KNR BC-02 0304-01	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej WODER w pomieszczeniach wilgotnych - grunowanie podłoża preparatem	m ²	9.885	0.00	0.00
28 d.1. 5	KNR BC-02 0304-02	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej WODER w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych Folia elastyczna ATLAS WODER E wodoszczelna , opak. 25 kg	m ²	9.885	0.00	0.00
Razem dział: Podłoża pod posadzki						0.00
1.6	45431200-9	Ułożenie glazury				
29 d.1. 6	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	35.846	0.00	0.00
30 d.1. 6	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej płytki ceramiczne MOZAIKA MIX Opoczno	m ²	0.333	0.00	0.00
31 d.1. 6	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej płytki ceramiczne MOZAIKA KARMIN Opoczno	m ²	1.332	0.00	0.00
32 d.1. 6	KNR 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.a	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej Płytki o specjalnych wzorach. płytki ceramiczne 25x35 ESERALDA Opoczno	m ²	32.606	0.00	0.00
33 d.1. 6	KNR 0-12 0829-05	klejenie lustra do ściany	m ²	1.575	0.00	0.00
Razem dział: Ułożenie glazury						0.00
1.7	45431100-8	Ułożenie terakoty				
34 d.1. 7	KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.3.b	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Płytki o specjalnych wzorach. płytki terakotowe 33,3x33,3 FROLO Mozaika Mix	m ²	1.996	0.00	0.00
35 d.1. 7	KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.3.b	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Płytki o specjalnych wzorach. płytki terakotowe 33,3x33,3 FROLO Mozaika KARMIN	m ²	0.998	0.00	0.00
36 d.1. 7	KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.3.b	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Płytki o specjalnych wzorach. płytki gresowe FROLO	m ²	6.891	0.00	0.00
Razem dział: Ułożenie terakoty						0.00
1.8	45421131-1	Montaż stolarki drzwiowej				
37 d.1. 8	KNR 9-09 0408-02	Osadzenie ościeżnic drzwiowych drewnianych lub okładzinowych w ścianach szkieletowych systemu Knauf	m ²	1.800	0.00	0.00
38 d.1. 8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone skrzydła drzwiowe D1 - 90/200 okleinowane z tulejami	m ²	7.200	0.00	0.00
Razem dział: Montaż stolarki drzwiowej						0.00
1.9	45442100-8	Roboty malarskie				
39 d.1. 9	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała	m ²	9.885	0.00	0.00
40 d.1. 9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farba akrylowa matowa kolor (np. Dekoral)	m ²	10.779	0.00	0.00
41 d.1. 9	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.	2.000	0.00	0.00
Razem dział: Roboty malarskie						0.00
1.10	45421160-3	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych				
42 d.1. 10	KNR 4-01 0322-01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł	szt.	6.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
43		uchwyty dla niepełnosprawnych	szt.	2.000	0.00	0.00
d.1.		Uchwyt dla osób niepełnosprawnych, naścienny przyumywalko- wy				
10						
44		uchwyty dla niepełnosprawnych	szt.	1.000	0.00	0.00
d.1.		Uchwyt (Al+nylon) dla osób niepełnosprawnych, naścienny przy wc				
10						
Razem dział: Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych						0.00
Razem dział: Budynek A - węzły sanitarne "A"						0.00
2		Budynek B - węzły sanitarne "B" i "C"				
2.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe				
45	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	15.541	0.00	0.00
d.2.	0811-07					
1						
46	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o	m ³	1.281	0.00	0.00
d.2.	0212-01	grubości do 15 cm				
1						
47	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	55.260	0.00	0.00
d.2.	0819-15					
1						
48	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen- towo-wapiennej	m ²	12.900	0.00	0.00
d.2.	0348-03					
1						
49	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zapra- wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²	0.630	0.00	0.00
d.2.	0329-02					
1						
50	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	0.378	0.00	0.00
d.2.	0329-03					
1						
51	KNNR-W 3	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach met- alowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m ²	23.056	0.00	0.00
d.2.	0313-04					
1						
52	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych	m ²	0.940	0.00	0.00
d.2.	0427-06					
1						
53	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o po- wierzchni do 2 m2	szt.	4.000	0.00	0.00
d.2.	0354-09					
1						
54	KNR 4-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych	szt.	3.000	0.00	0.00
d.2.	0432-02					
1						
55	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	7.798	0.00	0.00
d.2.	0108-09					
1						
56	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³	7.798	0.00	0.00
d.2.	0108-10					
1						
57		utylizacja gruzu	m ³	7.798	0.00	0.00
d.2.						
1						
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						0.00
2.2	45262522-6	Nadproża drzwiowe				
58	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m	5.600	0.00	0.00
d.2.	0702-05					
2						
59	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na za- prawie cementowo-wapiennej	m	5.600	0.00	0.00
d.2.	0336-04					
2						
60	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostar- czenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik 140	m	5.600	0.00	0.00
d.2.	0313-04					
2						
61	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m	5.600	0.00	0.00
d.2.	0703-03					
2						
Razem dział: Nadproża drzwiowe						0.00
2.3	45421152-4	Ścianki działowe				
62	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na po- jedynczych rusztach metalowych jednowarstwowo z pokryciem obustronnym 100	m ²	7.504	0.00	0.00
d.2.	202 2023-03					
3						
63	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na po- jedynczych rusztach metalowych jednowarstwowo z pokryciem jednostronnym 100 - ścianka instalacyjna 19cm Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna grub. 12,5 mm (GKBI)	m ²	18.238	0.00	0.00
d.2.	202 2023-06					
3						
64	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²	25.400	0.00	0.00
d.2.	0613-06					
3						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
65 d.2. 3	KNR 2-02 2006-05	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie	m ²	3.060	0.00	0.00
66 d.2. 3	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe ścianki ustępowe systemowe h=203cm z płyty wiórowej 30mm obustronnie powlekaną żywicą melaminową np SOLMET z drzwiami	m ²	6.811	0.00	0.00
Razem dział: Ścianki działowe						0.00
2.4	45410000-4	Tynki i gładzie gipsowe				
67 d.2. 4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	34.340	0.00	0.00
68 d.2. 4	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	4.200	0.00	0.00
69 d.2. 4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	19.435	0.00	0.00
70 d.2. 4	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	7.855	0.00	0.00
71 d.2. 4	NNRNKB 202 2021-04	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z płyt gipsowych	m ²	3.375	0.00	0.00
72 d.2. 4	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m ²	m ²	15.900	0.00	0.00
73 d.2. 4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2.000	0.00	0.00
Razem dział: Tynki i gładzie gipsowe						0.00
2.5	45421146-9	Sufity podwieszane				
74 d.2. 5	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm sufit podwieszony systemowy 60x60	m ²	15.900	0.00	0.00
Razem dział: Sufity podwieszane						0.00
2.6	45262321-7	Podłoża pod posadzki				
75 d.2. 6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	15.900	0.00	0.00
76 d.2. 6	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.2cm	m ²	15.900	0.00	0.00
77 d.2. 6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	15.900	0.00	0.00
78 d.2. 6	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²	15.900	0.00	0.00
79 d.2. 6	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²	15.900	0.00	0.00
80 d.2. 6	KNR BC-02 0304-01	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej WODER w pomieszczeniach wilgotnych - grunowanie podłoża preparatem	m ²	15.900	0.00	0.00
81 d.2. 6	KNR BC-02 0304-02	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej WODER w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych Folia elastyczna ATLAS WODER E wodoszczelna , opak. 25 kg	m ²	15.900	0.00	0.00
Razem dział: Podłoża pod posadzki						0.00
2.7	45431200-9	Ułożenie glazury				
82 d.2. 7	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	0.000	0.00	0.00
83 d.2. 7	KNR 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.a	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej Płytki o specjalnych wzorach. płytki ceramiczne 25x35 MATTA Opoczno	m ²	49.021	0.00	0.00
84 d.2. 7	NNRNKB 202 2804-01	(z.VI) Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm płytki ceramiczne 25x35 MATTA Opoczno	m ²	0.342	0.00	0.00
85 d.2. 7	KNR 0-12 0829-05	klejenie lustra do ściany	m ²	1.610	0.00	0.00
Razem dział: Ułożenie glazury						0.00
2.8	45431100-8	Ułożenie terakoty				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
86	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Płytki o specjalnych wzorach.	m ²	15.900	0.00	0.00
d.2.	1118-03 z.sz.					
8	5.3.b	płytki terakotowe 30x30 Inwencja Opoczno				
Razem dział: Ułożenie terakoty						0.00
2.9	45421131-1	Montaż stolarki drzwiowej				
87	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.	3.000	0.00	0.00
d.2.	0318-02					
9		ościeżnica drewniana do drzwi wewnętrznych "90" z opaskami				
88	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe	m ²	3.600	0.00	0.00
d.2.	1022-01	fabrycznie wykończone				
9		skrzydła drzwiowe D2 - 90/200 okleinowane wykładane na ścianę				
89	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe	m ²	1.800	0.00	0.00
d.2.	1022-01	fabrycznie wykończone				
9		skrzydła drzwiowe D1 - 90/200 okleinowane z tulejami				
Razem dział: Montaż stolarki drzwiowej						0.00
2.10	45442100-8	Roboty malarskie				
90	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	15.900	0.00	0.00
d.2.	1505-07	Farba emuls. akrylowa nawierzchn.wew.-biała				
10						
91	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	27.290	0.00	0.00
d.2.	1204-02	farba akrylowa matowa kolor (np. Dekoral)				
10						
92	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.	3.000	0.00	0.00
d.2.	1209-13					
10						
93	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	2.640	0.00	0.00
d.2.	1212-19					
10						
Razem dział: Roboty malarskie						0.00
2.11	45421160-3	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych				
94	KNR 4-01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł	szt.	8.000	0.00	0.00
d.2.	0322-01					
11						
95		uchwyty dla niepełnosprawnych	szt.	4.000	0.00	0.00
d.2.		Uchwyt dla osób niepełnosprawnych, naścienny przyumywalko- wy				
11		Uchwyt (Al+nylon) dla osób niepełnosprawnych, naścienny przy wc				
Razem dział: Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych						0.00
Razem dział: Budynek B - węzły sanitarne "B" i "C"						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budynek A - węzły sanitarne "A"			
1.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0811-07				
1		(0.875+0.12+0.73)*2.73+0.765*2.48+1.18*1.565+1.0*1.45+0.29*1.0	m ²	10.193	
				RAZEM	10.193
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1.	0212-01				
1		10.193*0.08	m ³	0.815	
				RAZEM	0.815
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1.	0819-15				
1		2.0*(2.73+2.435+1.465+2.18+0.29)*2	m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0348-03				
1		2.0*(1.4+1.2+0.875+0.83+1.565)-0.7*2.0*3	m ²	7.540	
				RAZEM	7.540
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.	0354-09				
1		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-09				
1		10.193*0.02+0.815+36.4*0.02+7.54*0.15+1.4*4*0.03	m ³	3.046	
				RAZEM	3.046
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.	0108-10				
1		3.046	m ³	3.046	
				RAZEM	3.046
8		utylicacja gruzu	m ³		
d.1.					
1		3.046	m ³	3.046	
				RAZEM	3.046
1.2	45421152-4	Ścianki działowe			
9	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75	m ²		
d.1.	202 2023-02				
2		3.2*2.73-0.9*2.0	m ²	6.936	
				RAZEM	6.936
10	NNRNKB	(z.XI) ścianki instalacyjne z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym grubości 22cm	m ²		
d.1.	202 2023-06				
2		3.2*1.77	m ²	5.664	
				RAZEM	5.664
11	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
d.1.	0613-06				
2		6.936+5.664	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
12	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym	m ²		
d.1.	202 2027-01				
2		3.2*1.3	m ²	4.160	
				RAZEM	4.160
1.3	45410000-4	Tynki i gładzie gipsowe			
13	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	0716-02				
3		po skuciu glazury 36.4	m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
14	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0711-01				
3		0.15*3.2*2+0.15*2.1*3	m ²	1.905	
				RAZEM	1.905

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.1. 0705-01 3	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 1.565+1.4+1.2+1.7	m m	5.865	
				RAZEM	5.865
16	NNRNKB d.1. 202 2013-01 3	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 0.85*(1.77+2.98+0.7+2.73*2)	m ² m ²	9.274	
				RAZEM	9.274
17	NNRNKB d.1. 202 2013-04 3	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 0.85*1.77	m ² m ²	1.505	
				RAZEM	1.505
18	NNRNKB d.1. 202 2021-01 3	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z tynku 0.29*2.1*2	m ² m ²	1.218	
				RAZEM	1.218
19	NNRNKB d.1. 202 2014-04 3	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt o pow. do 5 m2 2.51*1.77+0.7*2.51+(1.98-0.7)*1.52+1.0*1.45	m ² m ²	9.595	
				RAZEM	9.595
20	KNR 4-01 d.1. 0322-02 3	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.4	45421146-9	Sufity podwieszane			
21	NNRNKB d.1. 202 2702-01 4	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu popr.o dług. 60 cm sufit podwieszony systemowy 60x60 1.77*2.51+0.7*2.51+(1.98-0.7)*1.52+1.0*1.45	m ² m ²	9.595	
				RAZEM	9.595
1.5	45262321-7	Podłoża pod posadzki			
22	KNR 2-02 d.1. 0607-01 5	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 1.77*2.51+0.7*2.51+(1.98-0.7)*1.52+1.0*1.45+0.29*1.0	m ² m ²	9.885	
				RAZEM	9.885
23	KNR 2-02 d.1. 0609-03 5	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.2cm 9.885	m ² m ²	9.885	
				RAZEM	9.885
24	KNR 2-02 d.1. 0607-01 5	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 9.885	m ² m ²	9.885	
				RAZEM	9.885
25	KNR-W 2-02 d.1. 1104-02 5	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 9.885	m ² m ²	9.885	
				RAZEM	9.885
26	KNR-W 2-02 d.1. 1104-03 5	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 9.885	m ² m ²	9.885	
				RAZEM	9.885
27	KNR BC-02 d.1. 0304-01 5	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej WODER w pomieszczeniach wilgotnych - grunowanie podłoża preparatem 9.885	m ² m ²	9.885	
				RAZEM	9.885
28	KNR BC-02 d.1. 0304-02 5	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej WODER w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych Folia elastyczna ATLAS WODER E wodoszczelna , opak. 25 kg 9.885	m ² m ²	9.885	
				RAZEM	9.885
1.6	45431200-9	Ułożenie glazury			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR AT-22 d.1. 0101-02 6	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		0.333+1.332+32.606+1.575	m ²	35.846	
				RAZEM	35.846
30	KNR 0-12 d.1. 0829-03 6	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej płytki ceramiczne MOZAIKA MIX Opoczno	m ²		
		0.333*1.0	m ²	0.333	
				RAZEM	0.333
31	KNR 0-12 d.1. 0829-03 6	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej płytki ceramiczne MOZAIKA KARMIN Opoczno	m ²		
		0.333*1.0*4	m ²	1.332	
				RAZEM	1.332
32	KNR 0-12 d.1. 0829-03 z.sz. 6 5.3.a	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej Płytki o specjalnych wzorach. płytki ceramiczne 25x35 ESMERALDA Opoczno 2.05*(1.77+2.51+2.51+2.98+0.29)*2-0.9*2.0*3 mozaika -0.333-1.332 lustro -1.05*1.5	m ²		
			m ²	35.846	
			m ²	-1.665	
			m ²	-1.575	
				RAZEM	32.606
33	KNR 0-12 d.1. 0829-05 6	klejenie lustro do ściany	m ²		
		1.05*1.5	m ²	1.575	
				RAZEM	1.575
1.7	45431100-8	Ułożenie terakoty			
34	KNR 0-12 d.1. 1118-03 z.sz. 7 5.3.b	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Płytki o specjalnych wzorach. płytki terakotowe 33,3x33,3 FROLO Mozaika Mix 0.333*0.333*18	m ²		
			m ²	1.996	
				RAZEM	1.996
35	KNR 0-12 d.1. 1118-03 z.sz. 7 5.3.b	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Płytki o specjalnych wzorach. płytki terakotowe 33,3x33,3 FROLO Mozaika KARMIN 0.333*0.333*9	m ²		
			m ²	0.998	
				RAZEM	0.998
36	KNR 0-12 d.1. 1118-03 z.sz. 7 5.3.b	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Płytki o specjalnych wzorach. płytki gresowe FROLO 9.885-1.996-0.998	m ²		
			m ²	6.891	
				RAZEM	6.891
1.8	45421131-1	Montaż stolarki drzwiowej			
37	KNR 9-09 d.1. 0408-02 8	Osadzenie ościeżnic drzwiowych drewnianych lub okładzinowych w ścianach szkieletowych systemu Knauf	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
38	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 8	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone skrzydła drzwiowe D1 - 90/200 okleinowane z tulejami 0.9*2.0*4	m ²		
			m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
1.9	45442100-8	Roboty malarskie			
39	KNR 2-02 d.1. 1505-07 9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała 9.885	m ²		
			m ²	9.885	
				RAZEM	9.885
40	KNR 4-01 d.1. 1204-02 9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farba akrylowa matowa kolor (np. Dekoral) 9.274+1.505	m ²		
			m ²	10.779	
				RAZEM	10.779
41	KNR 4-01 d.1. 1209-14 9	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.10	45421160-3	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	KNR 4-01 d.1. 0322-01 10	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł 2*3	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
43	d.1. 10	uchwyty dla niepełnosprawnych Uchwyt dla osób niepełnosprawnych, naścienny przyumywalkowy 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
44	d.1. 10	uchwyty dla niepełnosprawnych Uchwyt (Al+nylon) dla osób niepełnosprawnych, naścienny przy wc 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2		Budynek B - węzły sanitarne "B" i "C"			
2.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
45	KNR 4-01 d.2. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.17*0.82+1.45*0.74+1.245*0.77+2.57*(4.15-1.45)+2.22*1.19+1.19*2.495	m ² m ²	 15.541	 15.541
				RAZEM	15.541
46	KNR 4-01 d.2. 0212-01 1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 0.08*(4.15*(0.74+0.12+0.77))+0.94*(4.15-1.45+1.17)+2.22*1.19+2.495*1.19	m ³ m ³	 1.281	 1.281
				RAZEM	1.281
47	KNR 4-01 d.2. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.0*(2.57+4.15+2.22+1.19+2.495+1.19)*2	m ² m ²	 55.260	 55.260
				RAZEM	55.260
48	KNR 4-01 d.2. 0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.0*(1.45+1.17+0.525+0.665) 3.2*1.65	m ² m ² m ²	 7.620 5.280	 12.900
				RAZEM	12.900
49	KNR 4-01 d.2. 0329-02 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.3*2.1	m ² m ²	 0.630	 0.630
				RAZEM	0.630
50	KNR 4-01 d.2. 0329-03 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.3*2.1*0.3*2	m ³ m ³	 0.378	 0.378
				RAZEM	0.378
51	KNNR-W 3 d.2. 0313-04 1	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 3.2*(2.57+1.19+1.05+2.495-0.8) 3.2*0.35*2	m ² m ² m ²	 20.816 2.240	 23.056
				RAZEM	23.056
52	KNR 4-01 d.2. 0427-06 1	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych 2.0*2.57-0.7*2.0*3	m ² m ²	 0.940	 0.940
				RAZEM	0.940
53	KNR 4-01 d.2. 0354-09 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
54	KNR 4-01 d.2. 0432-02 1	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m ² do 2 m ² ze ścian drewnianych 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
55	KNR 4-01 d.2. 0108-09 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 15.541*0.02+1.281+55.26*0.02+12.9*0.15+0.63*0.15+0.378+23.056*0.1+0.94*0.1+1.4*7*0.03	m ³ m ³	 7.798	 7.798
				RAZEM	7.798

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	KNR 4-01 d.2. 0108-10 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 7.798	m ³ m ³	 7.798	
				RAZEM	7.798
57		utylicacja gruzu 7.798	m ³ m ³	 7.798	
				RAZEM	7.798
2.2	45262522-6	Nadproża drzwiowe			
58	KNR 4-01 d.2. 0702-05 2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm 1.4*4	m m	 5.600	
				RAZEM	5.600
59	KNR 4-01 d.2. 0336-04 2	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5.6	m m	 5.600	
				RAZEM	5.600
60	KNR 4-01 d.2. 0313-04 2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik 140 5.6	m m	 5.600	
				RAZEM	5.600
61	KNR 4-01 d.2. 0703-03 2	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 5.6	m m	 5.600	
				RAZEM	5.600
2.3	45421152-4	Ścianki działowe			
62	NNRNKB d.2. 202 2023-03 3	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 3.2*(1.785+0.56)	m ² m ²	 7.504	
				RAZEM	7.504
63	NNRNKB d.2. 202 2023-06 3	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 100 - ścianka instalacyjna 19cm Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna grub. 12,5 mm (GKBI) 3.2*(2.57+1.19+1.27) 1.8*1.0 0.19*1.8	m ² m ² m ² m ²	 16.096 1.800 0.342	
				RAZEM	18.238
64	KNR 2-02 d.2. 0613-06 3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 7.504+18.238-0.342	m ² m ²	 25.400	
				RAZEM	25.400
65	KNR 2-02 d.2. 2006-05 3	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie 0.35*(2.1*2+0.9)+0.25*(2.1*2+0.9)	m ² m ²	 3.060	
				RAZEM	3.060
66	KNR-W 2-02 d.2. 1029-05 3	Ścianki ustępowe ścianki ustępowe systemowe h=203cm z płyty wiórowej 30mm obustronnie powlekaną żywicą melaminową np SOLMET z drzwiami 2.03*(1.33+1.015+0.03+0.98)	m ² m ²	 6.811	
				RAZEM	6.811
2.4	45410000-4	Tynki i gładzie gipsowe			
67	KNR 4-01 d.2. 0716-02 4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 po skuciu glazury 2.0*(4.15+2.03*3+1.4*2+0.835+0.565+0.4+2.33)	m ² m ²	 34.340	
				RAZEM	34.340
68	KNR 4-01 d.2. 0708-01 4	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2.1*2	m m	 4.200	
				RAZEM	4.200
69	NNRNKB d.2. 202 2013-01 4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(3.2-2.05)*(4.15+2.03*3+1.19+1.19+0.565+0.835+2.33+0.4+0.15)	m ²	19.435	
				RAZEM	19.435
70	NNRNKB d.2. 202 2013-04 4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(3.2-2.05)*(1.8+2.57+1.19+1.27)	m ²	7.855	
				RAZEM	7.855
71	NNRNKB d.2. 202 2021-04 4	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z płyt gipsowych	m ²		
		0.35*(0.9+2.1)*2+0.25*(0.9+2.1*2)	m ²	3.375	
				RAZEM	3.375
72	NNRNKB d.2. 202 2015-04 4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		9.7+2.4+3.8	m ²	15.900	
				RAZEM	15.900
73	KNR 4-01 d.2. 0322-02 4	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.5	45421146-9	Sufity podwieszane			
74	NNRNKB d.2. 202 2702-01 5	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm sufit podwieszony systemowy 60x60	m ²		
		9.7+2.4+3.8	m ²	15.900	
				RAZEM	15.900
2.6	45262321-7	Podłoża pod posadzki			
75	KNR 2-02 d.2. 0607-01 6	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		15.9	m ²	15.900	
				RAZEM	15.900
76	KNR 2-02 d.2. 0609-03 6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.2cm	m ²		
		15.9	m ²	15.900	
				RAZEM	15.900
77	KNR 2-02 d.2. 0607-01 6	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		15.9	m ²	15.900	
				RAZEM	15.900
78	KNR-W 2-02 d.2. 1104-02 6	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		15.9	m ²	15.900	
				RAZEM	15.900
79	KNR-W 2-02 d.2. 1104-03 6	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²		
		15.9	m ²	15.900	
				RAZEM	15.900
80	KNR BC-02 d.2. 0304-01 6	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej WODER w pomieszczeniach wilgotnych - grunowanie podłoża preparatem	m ²		
		15.9	m ²	15.900	
				RAZEM	15.900
81	KNR BC-02 d.2. 0304-02 6	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej WODER w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych Folia elastyczna ATLAS WODER E wodoszczelna , opak. 25 kg	m ²		
		15.9	m ²	15.900	
				RAZEM	15.900
2.7	45431200-9	Ułożenie glazury			
82	KNR AT-22 d.2. 0101-02 7	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne grunowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
83	KNR 0-12 d.2. 0829-03 z.sz. 7 5.3.a	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej Płytki o specjalnych wzorach. płytki ceramiczne 25x35 MATTA Opoczno	m ²		
		2.05*(2.57+4.15+1.19+2.03+2.33+1.835)*2-0.9*2.0*4-1.0*1.61	m ²	50.631	
			m ²	-1.610	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	49.021
84	NNRNKB d.2. 202 2804-01 7	(z.VI) Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm płytki ceramiczne 25x35 MATTA Opoczno 0.19*1.8	m ² m ²	 0.342	
				RAZEM	0.342
85	KNR 0-12 d.2. 0829-05 7	klejenie lustra do ściany 1.0*1.61	m ² m ²	 1.610	
				RAZEM	1.610
2.8	45431100-8	Ułożenie terakoty			
86	KNR 0-12 d.2. 1118-03 z.sz. 8 5.3.b	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Płytki o specjalnych wzorach. płytki terakotowe 30x30 Inwencja Opoczno 9.7+2.4+3.8	m ² m ²	 15.900	
				RAZEM	15.900
2.9	45421131-1	Montaż stolarki drzwiowej			
87	KNR 4-01 d.2. 0318-02 9	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł ościeżnica drewniana do drzwi wewnętrznych "90" z opaskami 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
88	KNR-W 2-02 d.2. 1022-01 9	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone skrzydła drzwiowe D2 - 90/200 okleinowane wykładane na ścianę 0.9*2.0*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
89	KNR-W 2-02 d.2. 1022-01 9	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone skrzydła drzwiowe D1 - 90/200 okleinowane z tulejami 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
2.10	45442100-8	Roboty malarskie			
90	KNR 2-02 d.2. 1505-07 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała 15.9	m ² m ²	 15.900	
				RAZEM	15.900
91	KNR 4-01 d.2. 1204-02 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farba akrylowa matowa kolor (np. Dekoral) 19.435+7.855	m ² m ²	 27.290	
				RAZEM	27.290
92	KNR 4-01 d.2. 1209-13 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
93	KNR 4-01 d.2. 1212-19 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.6*0.1*2*11*2	m ² m ²	 2.640	
				RAZEM	2.640
2.11	45421160-3	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych			
94	KNR 4-01 d.2. 0322-01 11	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł 2*4	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
95	d.2. 11	uchwyty dla niepełnosprawnych Uchwyt dla osób niepełnosprawnych, naścienny przyzummywalkowy Uchwyt (Al+nylon) dla osób niepełnosprawnych, naścienny przy wc 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000